

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2.....	2
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung.....	2
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	3
1.3.	Entwässerung.....	6
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten.....	10
1.5.	Verkehrswege	12
1.6.	Stundenlohnarbeiten.....	16
	Zusammenstellung	19

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2
 LV: 1 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2

1.1. Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung

- die Maßnahme kann unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr durchgeführt werden
- je nach Baufortschritt und Möglichkeit sollte den Anliegern die Zufahrt zu privaten Grundstücken ermöglicht werden
- Zugänge für Anlieger sind zu gewährleisten
- detaillierte Abstimmung betreffend der Verkehrsführung, der Umleitung und zur Erreichbarkeit der Grundstücke werden zwischen AG und AN nach Auftragserteilung abgestimmt

1.1.10. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.8.25

Baustellensicherung nach Regelplan BI/15-17

Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten
 Allgemeine Leistungen und Arbeiten
 Allgemeine Arbeiten
 Baustellensicherung
 nach Regelplan
 BI / 15 bis 17

2,000 St

- ** Aufbau, Vorhaltung und Abbau der Baustelleneinrichtung
 ** ist mit einzurechnen

Summe 1.1.	Baustellensicherung/ Baustellen..			
-------------------	--	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub			
1.2.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.1.30 Asphaltschichten schneiden d>25-30cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten schneiden d > 25 bis 30 cm			
		375,000 m		
	** gilt für alle Stärken bis 30 cm			
	** einschl. Anhauen und Abkanten nach Schnitt			
1.2.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm			
		30,000 m³		
	** Asphaltaufbruch in Teilbereichen und am Fahrbahnrand			
	** ist zu berücksichtigen			
	** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			
1.2.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.6.3.40 FsTragschichten ungeb ausbauen >4m² b>1m d<=40cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Frostschutz- und Tragschichten ungebunden, > 4 m², b > 1 m d <= 40 cm			
		50,000 m³		
	** Aushub in Teilbereichen und am Fahrbahnrand			
	** ist zu berücksichtigen			
	** einschl. Aushub von unbrauchbarem Boden und			
	** Schotteraufbruch			
	** Bodenmaterial BM-F0			
	** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.13 Abfuhr+Entsorg. Bodenmaterial BM-F0* Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse BM-F0* nach Ersatzbaustoffverordnung	90,000 to		
	** unbelasteter Erdaushub oder Grabenaushub ** Pflastersteine, Beton, etc.			
1.2.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.85 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbruch<=30mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten <= 30 mg/kg TM	10,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 10 mg/kg bis 30 mg/kg			
1.2.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.86 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbr.>30-200mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten > 30-200 mg/kg TM	10,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 30 mg/kg bis 200 mg/kg			
1.2.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.4.1.1.20 Planum in Verkehrsflächen, Homogenbereich HB Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Planum eben bzw. geneigt Planum in Verkehrsflächen				
		300,000 m²		
	Summe 1.2.	Erdarbeiten/ Aushub		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Entwässerung			
1.3.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.18 Grabenaushub mit senkr Wänden t>1,75-4,0m b<=1,0m			
	Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t > 1,75 bis 4,00 m, b <= 1,00 m			
		5,000 m³		
	** in allen Tiefen bis 4,00 m ** in den EP ist einzurechnen: ** Handaushub und Grabenverbau			
1.3.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.9.2.50 Aushub an Leitungen <=DN300 1+2zügig			
	Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Erschwerniszulagen Leitungen Leitungen <= DN 300, 1- und 2-zügig			
		5,000 m		
1.3.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.10 Boden einbauen in Gräben b<1,0m			
	Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b < 1,00 m			
		5,000 m³		
1.3.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.90 MK Bodeneinb in Gräben Bereich Leit 1+2zügig			
	Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben Erschwernis durch Leitungen <= DN300, 1-und 2-zügig			
		5,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.16 Sand-Feinkies nach DIN EN 1610 liefern Erdarbeiten Auffüllung Einbaumaterial liefern Mineralische Materialien sortiertes Material Sand-Feinkies nach DIN EN 1610	5,000 m³		
1.3.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2. 6 Boden 1a für Ablauf, C250-F900, DN 150, Steckm. L Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Boden 1a DN 150 mit Steckmuffe L	3,000 St		
1.3.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.18 Schaft 5d für Ablauf, C250-F900, h=570mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5d, h = 570 mm	3,000 St		
1.3.80.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.26 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h=60mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h = 60 mm	10,000 St		
1.3.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.30 Eimer A4 verzinkt, Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer A4 verzinkt,			
		3,000 St		
1.3.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.21 Aufsatz Ablauf, C250, Pultform, Begu, 500x500 A2) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Pultform, Begu-Rahmen DIN 19583-500x500 A2)			
		7,000 St		
1.3.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.71 Bergstraßenaufsatz, C250, Guss, 500x780 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Bergstraßenaufsatz, Rost und Rahmen Gusseisen, 500 x 780 mm			
		3,000 St		
1.3.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.25 Straßenabläufe komplett ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, komplett			
		3,000 St		
	** alte Straßen-/ Seitenabläufe ausbauen und entsorgen ** einschl. der Anschlussrohre ** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen			
1.3.130.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.20 Straßenabläufe Aufsätze ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2
LV: 1 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Straßeneinbauteile
Straßeneinrichtungen
Straßenabläufe, Aufsätze

7,000 St		
----------	-------	-------

** alte Aufsätze ausbauen und entsorgen
** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen

Summe 1.3.	Entwässerung	
------------	--------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten			
1.4.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.11 R-Beton,C20/25,XF2,b<=30cm,CEM III/A32,5 N,Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b<=30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	50,000 m³		
	** Fundamentbeton C20/25 ** in allen Breiten			
1.4.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t<=1,0m b<=0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t <= 1,00 m, b <= 0,50 m	50,000 m³		
	** Aushub für Randeinfassungen ** gilt auch für b > 0,5m			
1.4.30.	Randeinfassung herausnehmen und wiederversetzen Randeinfassung herausnehmen, seilt. lagern zur Wiederverwendung und höhengerecht wiederversetzen Bordsteine sämtliche Formate in den EP sind einzurechnen: - Grabenaushub, Laden, abfuhr und transport des unbrauchbaren Materials auf einen vom AN zu stellenden Auffüllplatz einschl. Auffüllgebühren - gründlich säubern der Randsteine und zerkleinern des Betons - Herstellen des Fundaments gem. Pos. 1.4.10 - Wiedereinbau innerhalb Baustellenbereich	20,000 m		
1.4.40.	Water-Line 2.0 Rinnenstein liefern und einbauen ** Kronimus Waterline Rinnensystem 2.0 gerade dreizeilig ** 33.3cm x 50cm x 16cm ** Oberfläche Kronit Nr. 4 sandgestrahlt ** Fundament aus Beton C 20/25 gemäß Pos. 1.4.10 herstellen ** Dicke Fundament mind. 20 cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
** Fugen mit geeignetem, frost tausalzbeständigem Fugenmörtel verfüllen ** Dehnfugen aus rückstellfähigen Dehnfugeneinlagen aus PE-Polyolefinschaumstoff, Dicke 10 mm, herstellen. Herstellung Dehnfugen alle 5m sowie an Einbauten. ** oder gleichwertig				
		130,000 m		
1.4.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.4.1.1.12 Rinnenplatte 30/15/10cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordrinnen - und Muldensteine aus Betonwerkstein Rinnenplatten 30/15/10 cm	150,000 m		
1.4.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.30 Tiefbordstein, Form T, 8/20 R>12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 8/20, Geraden und Radien > 12 m	60,000 m		
1.4.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.90 Tiefbordstein Formate ablängen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine Formate, ablängen	30,000 St		
Summe 1.4.		Randeinfassung und Pflasterarbe..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Verkehrswege			
1.5.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden	35,000 m		
1.5.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.20 Asphalttragschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphalttragschicht	2.000,000 m²		
** vor Einbau Decke ** gilt auch für vorh. Deckschicht im Hocheinbau				
1.5.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.10 lösemittelh Bitumenemul C40B5-S frische Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit lösemittelhaltigen Bitumenemulsionen C40B5-S, auf frischer Unterlage, i.M.250 gr/m²	2.000,000 m²		
** gilt auch für aufsprühen auf vorh. Deckschicht im Hocheinbau				
1.5.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.18 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=4,0cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 4,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	35,000 m		
1.5.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.10 Straßenkappen in Asphaltsschicht anpassen $h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Straßenkappen, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	20,000 St		
	** z.B. Schieberkappen			
1.5.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.20 Aufsätze in Asphaltsschicht anpassen $h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Aufsätze, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	7,000 St		
	** Strasseneinläufe			
1.5.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphaltssch anpassen $>0,5\text{-}1\text{m}^2\ h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50\text{ bis }1,00\text{ m}^2$, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	7,000 St		
	** Kanalschachtabdeckungen			
1.5.80.	Zulage zu Pos. 1.5.70 - Austausch der alten Kanalschachtabdeckungen - Vorgabe der Stadtentwässerung Göppingen (SEG), Im Bulach 5 - Abrechnung mit der SEG - Lieferung und Einbau von Meier Guss Schachtabdeckungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Klasse D400 MEILEVEL-A PLUS DN 600 mit dämpfender Einlage - alte Abdeckung entsorgen	7,000 m		
1.5.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.53 Kies- und Schotter-TS 0/45 d>=15cm, kein RC-Mat. Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung 0/45, d >= 15 cm, kein RC-Material	75,000 m³		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.10 Asphalttragschicht AC 32 TN d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 10 cm	300,000 m²		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.1. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/11 AC11BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/11 AC 11 BS	50,000 t		
	** hier: AC 8 DN 50/70 als Ausgleich ** zur Vorprofilierung ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5.120. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.2.1.14

Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DN d=4cm

Verkehrswege und Freianlagen

Deckschichten

aus Asphalt

normale Belastung

Asphaltbeton

AC 8 DN, d = 4,0 cm

	2.000,000 m²		
--	--------------	-------	-------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

	Summe 1.5. Verkehrswege		
--	-------------------------------------	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Stundenlohnarbeiten			
1.6.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	5,000 h		
1.6.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	5,000 h		
1.6.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr 3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	5,000 h		
1.6.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	5,000 h		
1.6.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	5,000 h		
1.6.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.4.14 Planierraupen Ladegeräte Radlader >54-82kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Planierraupen, Ladegeräte, Radlader Motorleistung > 54 bis 82 kW	5,000 h		
1.6.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.20 Kompressoren Luftmenge >3-6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 3 bis 6 m³ / min	5,000 h		
1.6.80.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	5,000 h		
1.6.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.10 Explosionsstampframme Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Explosionsstampframme oder Vibrationsstampfer	5,000 h		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t	5,000 h		
1.6.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t	5,000 h		
1.6.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	5,000 h		
Summe 1.6.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Brehmstraße Straßenbelagserneue..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 8523067 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2**
LV: 1 **Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2	
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsfl.	
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	
1.3.	Entwässerung	
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten	
1.5.	Verkehrswege	
1.6.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1. Brehmstraße Straßenbelagserneue..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 8523067 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung 2026 Los 2
LV: 1 Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Brehmstraße Straßenbelagserneuerung Los 2	
Summe LV		1 Brehmstraße Straßenbelagserne..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20