

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1	2
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung	2
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	3
1.3.	Entwässerung	6
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten	11
1.5.	Verkehrswege	13
1.6.	Stundenlohnarbeiten	17
	Zusammenstellung	20

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1			
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung			
	- die Maßnahme kann unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr durchgeführt werden - je nach Baufortschritt und Möglichkeit sollte den Anliegern die Zufahrt zu privaten Grundstücken ermöglicht werden - Zugänge für Anlieger sind zu gewährleisten - detaillierte Abstimmung betreffend der Verkehrsführung, der Umleitung und zur Erreichbarkeit der Grundstücke werden zwischen AG und AN nach Auftragserteilung abgestimmt			
1.1.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.8.25 Baustellensicherung nach Regelplan BI/15-17 Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Allgemeine Leistungen und Arbeiten Allgemeine Arbeiten Baustellensicherung nach Regelplan BI / 15 bis 17			
		1,000 St		
** Aufbau, Vorhaltung und Abbau der Baustelleneinrichtung ** ist mit einzurechnen				
Summe 1.1. Baustellensicherung/ Baustellen..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub			
1.2.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.1.30 Asphaltschichten schneiden d>25-30cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten schneiden d > 25 bis 30 cm			
		230,000 m		
	** gilt für alle Stärken bis 30 cm ** einschl. Anhauen und Abkanten nach Schnitt			
1.2.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm			
		20,000 m³		
	** Asphaltaufbruch in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			
1.2.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.6.3.40 FsTragschichten ungeb ausbauen >4m² b>1m d<=40cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Frostschutz- und Tragschichten ungebunden, > 4 m², b > 1 m d <= 40 cm			
		50,000 m³		
	** Aushub in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** einschl. Aushub von unbrauchbarem Boden und ** Schotteraufbruch ** Bodenmaterial BM-F0 ** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.13 Abfuhr+Entsorg. Bodenmaterial BM-F0* Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse BM-F0* nach Ersatzbaustoffverordnung	80,000 to		
	** unbelasteter Erdaushub oder Grabenaushub ** Pflastersteine, Beton, etc.			
1.2.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.85 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbruch<=30mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten <= 30 mg/kg TM	10,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 10 mg/kg bis 30 mg/kg			
1.2.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.86 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbr.>30-200mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten > 30-200 mg/kg TM	10,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 30 mg/kg bis 200 mg/kg			
1.2.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.4.1.1.20 Planum in Verkehrsflächen, Homogenbereich HB Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Planum eben bzw. geneigt Planum in Verkehrsflächen				
		200,000 m²		
	Summe 1.2.	Erdarbeiten/ Aushub		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Entwässerung			
1.3.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.18 Grabenaushub mit senkr Wänden t>1,75-4,0m b<=1,0m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t > 1,75 bis 4,00 m, b <= 1,00 m	15,000 m³		
	** in allen Tiefen bis 4,00 m ** in den EP ist einzurechnen: ** Handaushub und Grabenverbau			
1.3.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.9.2.50 Aushub an Leitungen <=DN300 1+2zügig Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Erschwerniszulagen Leitungen Leitungen <= DN 300, 1- und 2-zügig	50,000 m		
1.3.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.10 Boden einbauen in Gräben b<1,0m Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b < 1,00 m	15,000 m³		
1.3.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.90 MK Bodeneinb in Gräben Bereich Leit 1+2zügig Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben Erschwernis durch Leitungen <= DN300, 1-und 2-zügig	50,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.5.1.1.16 Sand-Feinkies nach DIN EN 1610 liefern Erdarbeiten Auffüllung Einbaumaterial liefern Mineralische Materialien sortiertes Material Sand-Feinkies nach DIN EN 1610	15,000 m ³		
	** Auflager Rohre + Abläufe			
1.3.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.10 DN/OD 160 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 160	50,000 m		
	** keine besondere Vergütung für ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen ** einschl. ablängen der Rohre			
1.3.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.8.3.2.50 Anschl. herzust. Öffn., DN/ Wd Angabe AG Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Rohrummantelungen und Rohranschlüsse Rohranschlüsse an herzustellende Öffnungen DN nach Angabe AG 'DN/OD 160 ', Wd nach Angabe AG '<=250mm'	4,000 St		
1.3.80.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2. 6 Boden 1a für Ablauf, C250-F900, DN 150, Steckm. L Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Boden 1a DN 150 mit Steckmuffe L	10,000 St		
1.3.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.16 Schaft 5c für Ablauf, C250-F900, h=195mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5c, h = 195 mm	7,000 St		
1.3.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.18 Schaft 5d für Ablauf, C250-F900, h=570mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Schaft 5d, h = 570 mm	3,000 St		
1.3.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.26 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h=60mm Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Auflagering 10a für Aufsatz 500/500, h = 60 mm	10,000 St		
1.3.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.32 Eimer B1 verzinkt, nieder Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer B1 verzinkt, nieder	7,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.130.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.7.1.2.30 Eimer A4 verzinkt, Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Abläufe für Straßen und Höfe für Aufsätze Kl. C 250 bis F 900 Eimer A4 verzinkt,	3,000 St		
1.3.140.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.21 Aufsatz Ablauf, C250, Pultform, Begu, 500x500 A2) Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Pultform, Begu-Rahmen DIN 19583-500x500 A2)	9,000 St		
1.3.150.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.3.8.1.3.71 Bergstraßenaufsatz, C250, Guss, 500x780 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Abläufe und Entwässerungsrinnen Aufsätze für Verkehrsflächen Klasse C 250 Bergstraßenaufsatz, Rost und Rahmen Gusseisen, 500 x 780 mm	3,000 St		
1.3.160.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.25 Straßenabläufe komplett ausbauen Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Straßeneinbauteile Straßeneinrichtungen Straßenabläufe, komplett	6,000 St		

** alte Straßenabläufe ausbauen und entsorgen

** einschl. der Anschlussrohre

** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3.170. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.8.7.20

Straßenabläufe Aufsätze ausbauen

Erdarbeiten

Aushub

Verkehrsflächen

Straßeneinbauteile

Straßeneinrichtungen

Straßenabläufe, Aufsätze

2,000 St		
----------	-------	-------

** alte Aufsätze ausbauen und entsorgen

** Entsorgung ist in den Einheitspreis einzurechnen

Summe 1.3.	Entwässerung	
------------	--------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten			
1.4.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.11 R-Beton,C20/25,XF2,b<=30cm,CEM III/A32,5 N,Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b<=30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	30,000 m³		
	** Fundamentbeton C20/25 ** in allen Breiten			
1.4.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t<=1,0m b<=0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t <= 1,00 m, b <= 0,50 m	30,000 m³		
	** Aushub für Randeinfassungen			
1.4.30.	Randeinfassung herausnehmen und wiederversetzen Randeinfassung herausnehmen, seilt. lagern zur Wiederverwendung und höhengerecht wiederversetzen Bordsteine sämtliche Formate in den EP sind einzurechnen: - Grabenaushub, Laden, abfuhr und transport des unbrauchbaren Materials auf einen vom AN zu stellenden Auffüllplatz einschl. Auffüllgebühren - gründlich säubern der Randsteine und zerkleinern des Betons - Herstellen des Fundaments gem. Pos. 1.4.10 - Wiedereinbau innerhalb Baustellenbereich	10,000 m		
1.4.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.4.1.1.12 Rinnenplatte 30/15/10cm Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordrinnen - und Muldensteine			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus Betonwerkstein Rinnenplatten 30/15/10 cm			
		130,000 m		
1.4.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.30 Tiefbordstein, Form T, 8/20 R>12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine 8/20, Geraden und Radien > 12 m			
		60,000 m		
1.4.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.3.2.3.90 Tiefbordstein Formate ablängen Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Randeinfassungen Betonwerkstein gem. DIN 1338 Betontiefbordsteine Formate, ablängen			
		20,000 St		
Summe 1.4.		Randeinfassung und Pflasterarbe..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Verkehrswege			
1.5.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden	40,000 m		
1.5.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.2.1.16 Asphalt fräsen+entsorgen d>5-6cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten fräsen Asphalt d > 5 bis 6 cm	300,000 m ²		
	** Anschlussbereiche an Bestand fräsen ** in allen Stärken bis 6 cm			
1.5.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.20 Asphalttragschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphalttragschicht	1.700,000 m ²		
	** vor Einbau Decke ** gilt auch für vorh. Deckschicht im Hocheinbau			
1.5.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.10 lösemittelh Bitumenemul C40B5-S frische Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

mit lösemittelhaltigen Bitumenemulsionen
C40B5-S, auf frischer Unterlage,
i.M.250 gr/m²

1.400,000 m²

** gilt auch für aufsprühen auf vorh. Deckschicht im Hocheinbau

1.5.50. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.20
lösemittelh Bitumenemul C40B5-S gefräste Unterlage

Verkehrswege und Freianlagen
Vorarbeiten
Unterlage
Schichtenverbund herstellen
mit lösemittelhaltigen Bitumenemulsionen
C40B5-S, auf gefräster Unterlage,
i.M.300 gr/m²

300,000 m²

1.5.60. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.18
Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=4,0cm b=10mm

Verkehrswege und Freianlagen
Vorarbeiten
Unterlage
Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten
schmelzbares Bitumen-Dichtungsband
Fugenspalttiefe = 4,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm

40,000 m

1.5.70. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.10
Straßenkappen in Asphaltsschicht anpassen h±≤10cm

Verkehrswege und Freianlagen
Vorarbeiten
Einbauteile anpassen
in Deckschichten aus Asphalt
Anpassung
Straßenkappen, h ± ≤ 10 cm

25,000 St

** z.B. Schieberkappen

1.5.80. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.20
Aufsätze in Asphaltsschicht anpassen h±≤10cm

Verkehrswege und Freianlagen
Vorarbeiten
Einbauteile anpassen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Aufsätze, $h \pm \leq 10 \text{ cm}$			
		2,000 St		
	** Strasseneinläufe			
1.5.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphalt anpassen >0,5-1m² h±≤10cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, > 0,50 bis 1,00 m², $h \pm \leq 10 \text{ cm}$			
		5,000 St		
	** Kanalschachtabdeckungen			
1.5.100.	Zulage zu Pos. 1.5.90 - Austausch der alten Kanalschachtabdeckungen - Vorgabe der Stadtentwässerung Göppingen (SEG), Im Bulach 5 - Abrechnung mit der SEG - Lieferung und Einbau von Meier Guss Schachtabdeckungen - Klasse D400 MEILEVEL-A PLUS DN 600 mit dämpfender Einlage - alte Abdeckung entsorgen			
		5,000 m		
1.5.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.53 Kies-und Schotter-TS 0/45 d≥15cm, kein RC-Mat. Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung 0/45, $d \geq 15 \text{ cm}$, kein RC-Material			
		50,000 m³		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.10 Asphalttragschicht AC 32 TN d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 10 cm	200,000 m²		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.130.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.1. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/11 AC11BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/11 AC 11 BS	40,000 t		
	** hier: AC 8 DN 50/70 als Ausgleich ** zur Vorprofilierung ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.140.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.2.1.14 Deckschicht Asphaltbeton AC 8 DN d=4cm Verkehrswege und Freianlagen Deckschichten aus Asphalt normale Belastung Asphaltbeton AC 8 DN, d = 4,0 cm	1.700,000 m²		
	** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
Summe 1.5. Verkehrswege				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Stundenlohnarbeiten			
1.6.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	5,000 h		
1.6.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	5,000 h		
1.6.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr 3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	5,000 h		
1.6.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	5,000 h		
1.6.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	5,000 h		
1.6.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.4.14 Planierraupen Ladegeräte Radlader >54-82kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Planierraupen, Ladegeräte, Radlader Motorleistung > 54 bis 82 kW	5,000 h		
1.6.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.20 Kompressoren Luftmenge >3-6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 3 bis 6 m³ / min	5,000 h		
1.6.80.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	5,000 h		
1.6.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.10 Explosionsstampframme Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Explosionsstampframme oder Vibrationsstampfer	5,000 h		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523066 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1**
LV: 1 **Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t	5,000 h		
1.6.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t	5,000 h		
1.6.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	5,000 h		
Summe 1.6.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Carl-Martin-Weg Straßenbelagser..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	8523066	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV:	1	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1	
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsf..	
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	
1.3.	Entwässerung	
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten	
1.5.	Verkehrswege	
1.6.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1. Carl-Martin-Weg Straßenbelagser..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 8523066 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung 2026 Los1
LV: 1 Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Carl-Martin-Weg Straßenbelagserneuerung Los 1	
Summe LV		1 Carl-Martin-Weg Straßenbelags..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21