

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3	2
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung	2
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	3
1.3.	Entwässerung	6
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten	9
1.5.	Verkehrswege	11
1.6.	Stundenlohnarbeiten	15
	Zusammenstellung	18

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3
 LV: 1 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

1.1. Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsführung

- die Maßnahme kann unter Vollsperrung für den Durchgangsverkehr durchgeführt werden
- je nach Baufortschritt und Möglichkeit sollte den Anliegern die Zufahrt zu privaten Grundstücken ermöglicht werden
- Zugänge für Anlieger sind zu gewährleisten
- detaillierte Abstimmung betreffend der Verkehrsführung, der Umleitung und zur Erreichbarkeit der Grundstücke werden zwischen AG und AN nach Auftragserteilung abgestimmt

1.1.10. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.2.2.1.8.25
Baustellensicherung nach Regelplan BI/15-17

Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten
 Allgemeine Leistungen und Arbeiten
 Allgemeine Arbeiten
 Baustellensicherung
 nach Regelplan
 BI / 15 bis 17

1,000 St

- ** Aufbau, Vorhaltung und Abbau der Baustelleneinrichtung
 ** ist mit einzurechnen

Summe 1.1.	Baustellensicherung/ Baustellen..			
-------------------	--	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub			
1.2.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.1.30 Asphaltschichten schneiden d>25-30cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten schneiden d > 25 bis 30 cm			
		60,000 m		
	** gilt für alle Stärken bis 30 cm			
	** einschl. Anhauen und Abkanten nach Schnitt			
1.2.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.1.6.14 Asphalt >4m² >1m über ungeb Schicht ausb d>12-20cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Asphaltschichten > 4 m², b > 1 m abfräsen oder ausbauen über ungebundener Schicht, d > 12 bis 20 cm			
		20,000 m³		
	** Asphaltaufbruch in Teilbereichen und am Fahrbahnrand			
	** ist zu berücksichtigen			
	** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			
1.2.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.1.6.3.40 FsTragschichten ungeb ausbauen >4m² b>1m d<=40cm			
	Erdarbeiten Aushub Verkehrsflächen Frostschutz- und Tragschichten ungebunden, > 4 m², b > 1 m d <= 40 cm			
		35,000 m³		
	** Aushub in Teilbereichen und am Fahrbahnrand			
	** ist zu berücksichtigen			
	** einschl. Aushub von unbrauchbarem Boden und			
	** Schotteraufbruch			
	** Bodenmaterial BM-F0			
	** einschl. Entsorgung Verwertung nach Wahl des AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.13 Abfuhr+Entsorg. Bodenmaterial BM-F0* Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von Bodenmaterial der Materialklasse BM-F0* nach Ersatzbaustoffverordnung	20,000 to		
	** unbelasteter Erdaushub oder Grabenaushub ** Pflastersteine, Beton, etc.			
1.2.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.85 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbruch<=30mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten <= 30 mg/kg TM	5,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 10 mg/kg bis 30 mg/kg			
1.2.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.9.2.1.86 Abfuhr+Entsorg. teerhalt.Str.aufbr.>30-200mg/kgTM Erdarbeiten Aushub Bodenbewegung Entsorgung mineralische Abfälle und Abfälle nach Angabe AG Abfuhr und Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch mit PAK-Gehalten > 30-200 mg/kg TM	5,000 to		
	** nur bei Vorlage einer Analyse und der Entsorgungsnachweise, bei PAK > 30 mg/kg bis 200 mg/kg			
1.2.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.4.4.1.1.20 Planum in Verkehrsflächen, Homogenbereich HB Erdarbeiten Untergrund- und Unterbauverbesserung, Planum			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Planum eben bzw. geneigt Planum in Verkehrsflächen				
		120,000 m²		
	Summe 1.2.	Erdarbeiten/ Aushub		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Entwässerung			
1.3.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.18 Grabenaushub mit senkr Wänden t>1,75-4,0m b<=1,0m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t > 1,75 bis 4,00 m, b <= 1,00 m	5,000 m³		
	** in allen Tiefen bis 4,00 m ** in den EP ist einzurechnen: ** Handaushub und Grabenverbau			
1.3.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.9.2.50 Aushub an Leitungen <=DN300 1+2zügig Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Erschwerniszulagen Leitungen Leitungen <= DN 300, 1- und 2-zügig	10,000 m		
1.3.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.10 Boden einbauen in Gräben b<1,0m Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben b < 1,00 m	5,000 m³		
1.3.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.6.1.6.1.90 MK Bodeneinb in Gräben Bereich Leit 1+2zügig Erdarbeiten Auffüllung Boden Gräben und Gruben in Gräben Erschwernis durch Leitungen <= DN300, 1-und 2-zügig	10,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.13 R-Beton,C20/25,XF2,b>30cm,CEM III/A 32,5 N, Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b>30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	5,000 m³		
	** Fundamentbeton C20/25 für Entwässerungsrinnen ** in allen Breiten			
1.3.55.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-2, TLK-Nr.: 2.2.3.2.1.10 DN/OD 160 Entwässerungs- und Versorgungsanlagen Entwässerungsleitungen in offener Bauweise Kunststoffrohre PVC-U Kanalrohre SN 8 Strecke DN/OD 160	10,000 m		
	** keine besondere Vergütung für ** Form- und Abzweigstücke und das Ablängen der Rohre ** Form- und Abzweigstücke werden durchgemessen ** einschl. ablängen der Rohre			
1.3.60.	Revisionselement Nennweite 200 liefern und einbauen	4,000 St		
	** Vollgussrinne Hydroblock 200 Revisions-/ Ablaufelement ** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG ** Klasse F 900, Baulänge 500 mm, Epoxy-Beschichtet ** mit senkrechtem Ablauf ** oder gleichwertig liefern und einbauen			
1.3.70.	Vollgussrinne Nennweite 200 liefern und einbauen	10,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3
LV: 1 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

** Vollgussrinne Hydroblock 200
** Hydroblock Rinnensystem der Hydrotec-Technologies AG
** Klasse F 900, Baulänge 1000 mm, Epoxy-Beschichtet
** mit Muffendichtung
** oder gleichwertig liefern und einbauen

1.3.80. Entwässerungsrinne ausbauen und entsorgen

8,000 m		
---------	-------	-------

**alte Metallrinne (Halbschale) ausbauen und entsorgen

Summe 1.3.	Entwässerung	
------------	--------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten			
1.4.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.1.1.2.11 R-Beton,C20/25,XF2,b<=30cm,CEM III/A32,5 N,Typ1 o 2 Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Fundamente aus Beton R-Beton C20/25, XF2 R-Beton, C20/25, XF2, b<=30 cm, Bindemittel CEM III/A 32,5 N, Gesteinskörnung Typ 1 oder Typ 2	5,000 m³		
	** Fundamentbeton C20/25 ** in allen Breiten			
1.4.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-1, TLK-Nr.: 1.2.3.1.4.10 Grabenaushub mit senkr Wänden t<=1,0m b<=0,5m Erdarbeiten Aushub Gräben und Gruben Gräben mit senkrechten Wänden t <= 1,00 m, b <= 0,50 m	5,000 m³		
	** Aushub für Randeinfassungen			
1.4.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.64 Granitb ohne Anlauf, B6-140,b/h=140/250-280 R>12m Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 b/h = 140/250-280, Radien > 12 m	30,000 m		
1.4.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.7.2.1.1.90 Granitbord ablängen alle Formate Verkehrswege und Freianlagen Einfassungen, Pflasterdecken, Plattenbeläge Bordsteine			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3
LV: 1 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus Naturstein Granit, DIN EN 1343 Ablängen, alle Formate			
		5,000 St		
	Summe 1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbe..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Verkehrswege			
1.5.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.2.1.1.22 Asphalt schneiden t>2,5-5cm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Trag- und Deckschichten schneiden in Asphalt t > 2,5 bis 5 cm, schneiden	10,000 m		
1.5.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.1.1.20 Asphalttragschicht reinigen Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage reinigen Verkehrsflächen Asphalttragschicht	300,000 m ²		
** vor Einbau Decke				
** gilt auch für vorh. Deckschicht im Hocheinbau				
1.5.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.2.1.10 lösemittelh Bitumenemul C40B5-S frische Unterlage Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage Schichtenverbund herstellen mit lösemittelhaltigen Bitumenemulsionen C40B5-S, auf frischer Unterlage, i.M.250 gr/m ²	300,000 m ²		
** gilt auch für aufsprühen auf vorh. Deckschicht im Hocheinbau				
1.5.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.3.3.1.18 Schmelzb Bitu-Dichtband einbauen d=4,0cm b=10mm Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Unterlage			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nähte, Flanken und Fugen vorbereiten schmelzbares Bitumen-Dichtungsband Fugenspalttiefe = 4,0 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm	10,000 m		
1.5.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.10 Straßenkappen in Asphaltsschicht anpassen $h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Straßenkappen, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	1,000 St		
	** z.B. Schieberkappen			
1.5.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.20 Aufsätze in Asphaltsschicht anpassen $h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Aufsätze, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	2,000 St		
	** Strasseneinläufe			
1.5.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.1.5.1.1.40 Abdeckung in Asphaltssch anpassen $>0,5\text{-}1\text{m}^2$ $h \pm \leq 10\text{cm}$ Verkehrswege und Freianlagen Vorarbeiten Einbauteile anpassen in Deckschichten aus Asphalt Anpassung Abdeckungen, $> 0,50$ bis $1,00\text{ m}^2$, $h \pm \leq 10\text{ cm}$	2,000 St		
	** Kanalschachtabdeckungen			
1.5.80.	Zulage zu Pos. 1.5.70 - Austausch der alten Kanalschachtabdeckungen - Vorgabe der Stadtentwässerung Göppingen (SEG), Im Bulach 5 - Abrechnung mit der SEG - Lieferung und Einbau von Meier Guss Schachtabdeckungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Klasse D400 MEILEVEL-A PLUS DN 600 mit dämpfender Einlage - alte Abdeckung entsorgen	2,000 m		
1.5.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.1.2.3.53 Kies- und Schotter-TS 0/45 d>=15cm, kein RC-Mat. Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten ohne Bindemittel Frostschutz- und Tragschichten Kies- und Schottertragschichten Körnung 0/45, d >= 15 cm, kein RC-Material	35,000 m³		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.2.3.2.2.10 Asphalttragschicht AC 32 TN d=10cm Verkehrswege und Freianlagen Tragschichten Asphalttragschichten normale Belastung (N) Asphalttragschichten 0/32 AC 32 TN, d= 10 cm	120,000 m²		
	** Einbau in Teilbereichen und am Fahrbahnrand ** ist zu berücksichtigen ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			
1.5.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.4.1.2.1. 2 Asphaltbinderschicht nach Einbaugew. 0/11 AC11BS Verkehrswege und Freianlagen Binderschichten Asphaltbinderschicht nach Einbaugewicht 0/11 AC 11 BS	15,000 t		
	** hier: AC 11 DS 50/70 als Ausgleich ** zur Vorprofilierung ** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3
LV: 1 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.5.120. TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-3, TLK-Nr.: 3.3.3.1.1.11

Deckschicht Asphaltbeton AC 11 DS d=4cm

Verkehrswege und Freianlagen

Deckschichten

aus Asphalt

besondere Belastung

Asphaltbeton (AC)

AC 11 DS, d = 4,0 cm

300,000 m ²		
------------------------	-------	-------

** Abrechnung nach Lieferschein-Nachweis

Summe 1.5.	Verkehrswege	
------------	--------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Stundenlohnarbeiten			
1.6.10.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.25 Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngr 5) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Vorarbeiter/Baumaschinenvorarbeiter (Lohngruppe 5)	5,000 h		
1.6.20.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.30 Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngr 4) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Spezialfacharbeiter/Baumaschinenführer (Lohngruppe 4)	5,000 h		
1.6.30.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.35 Facharbeiter Baugeräteführer Kraftfahrer (Lohngr 3) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer (Lohngruppe 3)	5,000 h		
1.6.40.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.1.1.2.40 Fachwerker Maschinist/Kraftfahrer (Lohngr 2/2a) Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Arbeitskräfte Bauhauptgewerbe Lohnempfänger Fachwerker, Maschinist/Kraftfahrer (Lohngruppe 2/ 2a)	5,000 h		
1.6.50.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.2.12 Bagger Löffelinhalt >0,5m³-1,1m³ Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baugeräte mit Bedienung Bagger Löffelinhalt > 0,500 m³ bis 1,100 m³	5,000 h		
1.6.60.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.1.4.14 Planierraupen Ladegeräte Radlader >54-82kW Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte mit Bedienung Planierraupen, Ladegeräte, Radlader Motorleistung > 54 bis 82 kW	5,000 h		
1.6.70.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.20 Kompressoren Luftmenge >3-6m³/min Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Luftmenge > 3 bis 6 m³ / min	5,000 h		
1.6.80.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.1.50 Drucklufthammer m Erschütterungszulage Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Kompressoren Drucklufthammer einschl. Erschütterungszulage	5,000 h		
1.6.90.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.2.2.10 Explosionsstampframme Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Baugeräte ohne Bedienung Verdichtungsgerät Explosionsstampframme oder Vibrationsstampfer	5,000 h		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.100.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.2.12 Transporter Nutzlast >2-5t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Transporter Nutzlast > 2,00 bis 5,00 t	5,000 h		
1.6.110.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.10 LKW Nutzlast >3,5-9t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 3,5 bis 9 t	5,000 h		
1.6.120.	TLK-Name: 2023-08/LBTIEF-0, TLK-Nr.: 0.9.2.3.4.18 LKW Nutzlast >15-20t Vorarbeiten und Allgemeine Arbeiten Arbeiten auf Nachweis, Gleitklauseln Geräte Transportmittel Lastkraftwagen Nutzlast > 15 bis 20 t	5,000 h		
Summe 1.6.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Sonnenhalde Straßenbelagserneue..			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 8523068 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3**
LV: 1 **Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3	
1.1.	Baustellensicherung/ Baustelleneinrichtung/ Verkehrsf..	
1.2.	Erdarbeiten/ Aushub	
1.3.	Entwässerung	
1.4.	Randeinfassung und Pflasterarbeiten	
1.5.	Verkehrswege	
1.6.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1. Sonnenhalde Straßenbelagserneue..		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 8523068 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung 2026 Los3
LV: 1 Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Sonnenhalde Straßenbelagserneuerung Los 3	
Summe LV		1 Sonnenhalde Straßenbelagserne..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19