

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Profil/Vol.	Gesamt Menge	Gewichte (ton)
1	Stab	23x Ø16	Ø 16	15445 m	24,41
2	Flachstahl-Distanzring	150x10mm L=4,320m	150X10 mm	1538 m	18,11
3	Abstandhalter	Ø14	Ø 14	641 m	0,78
4	Wendel	Ø12 Ganghöhe: 15cm	Ø 12	16793 m	14,93
5	Kopfring	150x10mm d=1294mm L=4065mm	0,00610 m³	112 St.	5,36
6	Fußring	150x10mm d=1294mm L=4065mm	0,00610 m³	132 St.	6,32
7	Fußplatte	Blech 400x400x5mm	0,00080 m³	132 St.	0,83
	Fußauskreuzung	2x Blech 100x8mm, L=1350mm	0,00216 m³	132 St.	2,24
Summe:					72,96

Pos.	Beschreibung	Stk.	Durchmesser [mm]	Länge [m]
1.1	Stabbewehrung	1403	Ø 16	6,00
1.2		460	Ø 16	2,78
1.3		1173	Ø 16	4,90
2.1	Distanzring	356	10 mm	4,32
3.1	Abstandhalter	2136	Ø 14	0,30
4.1	Wendel	61	Ø 12	144,29
4.2		20	Ø 12	42,44
4.3		51	Ø 12	140,05
5.1	Kopfring	112	150x10mm Band	4,07
6.1	Fußring	132	150x10mm Band	4,07
7.1	Fußplatte	132	Blech 400x400x5 mm	
		132	2x Fußauskreuzung 80x8x760mm	

Tiefergründung

Beton: C25/30
 Expositionsklassen: XA1, XC2, XF3
 Baustahl: 500/550 S

Kita ASS Göppingen		 GrundWerk GmbH & Co. KG Blumenstraße 17 70182 Stuttgart Tel: 0711 / 6 20 34 - 90 Fax: 0711 / 6 20 34 - 91 stuttgart@gw-gi.de	
Tiefergründung Bewehrungsliste	VORABZUG	M 1 : --	Proj.-Nr. : 24-059
		Gez.: tam	Anl.-Nr. : 2
		Bearb.: ---	Datum : 12.06.2026