Hauptklassentrakt - West
Nicht unterkellert

Hauptklassentrakt - West

Hauptklassentrakt - Mitte

Kranstandort
1.+2.Bauabschnitt

Fachklassentrakt - FKT Nord

Hauptklassentrakt - Ost
Teilbereich nicht unterkellert

Hauptklassentrakt - Ost

FKT Süd
Anbau Süd Bj. 2000

Fachklassentrakt - FKT Süd
II. Bauabschnitt - BA2

Legende

ANGABEN BAUZEITLICH
- Bauzeitlich
- Bestand
- Sitzmöbel/ Schließfächer
- Möbel nicht Bauzeitlich

ANGABEN MATERIALIEN
- Stahlbeton, Güte nach Statik
- Stahlbeton, nicht tragend
- Stahlbetonfertigteil
- Ziegelmauerwerk
- Leichtbauwände
- Dämmung
- Kalksandsteinmauerwerk

ANGABEN SONSTIGE
- Vollverdunkelung
- Heizkörper
- Bauteilfuge
- Wand neu GK
- Neue Bauteile
- Abbruch

Fußbodenaufbau

Bodenaufbau Hauptgebäude
Flur
50 mm Stampfasphaltplatten
5 mm Steinvolleplatten

Bodenaufbau Hauptgebäude
Treppenhaus
50 mm Granitplatten
20 mm Mörtelbett

Bodenaufbau Hauptgebäude
Klassenzimmer
23 mm Eichenparkett
2 mm Parkettkleber
35 mm Zementestrich
10 mm Steinvolleplatten

Index	Datum	Bearb.	Änderung

Grundriss Ebene E-1
1.Untergeschoss
Titel

AR2	UE	U1	000	5	v00
Planer	Planart	Inhalt	Blatt	Phase	Index



EFH 341.500m ü.HNN = FFB ±0,00m

Generalsanierung
Hohenstaufen-Gymnasium Göppingen

Bauherr:	Stadtverwaltung Göppingen Baudezernat Baubürgermeisterin Eva Noller	Nördliche Ringstraße 35	73033 Göppingen
Architekt:	Behnisch Architekten Partnerschaft mbB	Rotebühlstraße 163A T 0711 60772 0	70197 Stuttgart hggy@behnisch.com
	dasch zürn+partner architekten PartmbB	Böheimstraße 43 T 0711 4599990	70199 Stuttgart goeppingen@dzpa.de

Datum 26.11.2024

VORABZUG

gezeichnet dzpa
gesehen dzpa
Maßstab 1:100
Format DIN A0

Planbezeichnung:
Ebene E-1
Grundriss 1.Untergeschoss
Übersichtsplan
Einrichtungsplanung