

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06)

02.07.2026

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06)	
01	Titel	Allgemeine Arbeiten	4
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	4
01.02	Bereich	Technische Bearbeitung	6
01.03	Bereich	Zulagen	7
01.04	Bereich	Leitungssicherung	9
02	Titel	Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, Umleitung	10
02.01	Bereich	Verkehrssicherung	10
02.02	Bereich	Schutzeinrichtungen, Absperrelemente	12
03	Titel	Rückbau, Abbruch	13
03.01	Bereich	Ungebundene Schichten	13
03.02	Bereich	Asphalt	14
03.03	Bereich	Borde, Einbauteile	15
03.04	Bereich	Entwässerung	16
03.05	Bereich	Wasserversorgung	17
03.06	Bereich	Ausstattung	18
04	Titel	Erdbau	19
04.01	Bereich	Erdarbeiten	19
04.02	Bereich	Ungebundene Schichten	26
05	Titel	Entwässerung, Anpassungsarbeiten	30
05.01	Bereich	Straßenentwässerung	30
05.02	Bereich	Drainagen	33
05.03	Bereich	Anpassungsarbeiten	35
06	Titel	Straßen, Wege, Plätze	37
06.01	Bereich	Asphaltarbeiten	37
06.02	Bereich	Asphaltfugen	39
06.03	Bereich	Borde, Pflaster	40
07	Titel	Ausstattung	48
07.01	Bereich	Fahrbahn	48

Inhaltsverzeichnis

07.02	Bereich	Beleuchtung	49
08	Titel	Arbeiten auf Nachweis	52
08.01	Bereich	Arbeiten auf Nachweis	52
08.02	Bereich	Material auf Nachweis	56

Es müssen mehrere Rechnungen für unterschiedliche Leistungen aufgestellt werden.

Die Materialnachweise hierfür müssen ggf. ebenfalls aufgeteilt werden.

Vorab sind zu nennen:

- Kostenstelle Stadt Göppingen,
- Kostenstelle SEG,
- Kostenstelle EVF (WL-Kappen).

Es können noch mehr Kostenträger anfallen. Es ist mit bis zu 5 Kostenträgern zu rechnen.

Die dafür notwendigen Leistungen/Mehraufwendungen sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Von Seiten des AG wird eine einmalige Absteckung der Vorderkante der Bordsteine bereitgestellt. Wird die Absteckung erforderlich, so ist diese rechtzeitig im Vorfeld, mindestens 5 Werktage, beim AG anzumelden.

Werden weitere Vermessungsleistungen gewünscht, wie beispielsweise die Absteckung der Hinterkante der Bordsteine, sind diese durch den AN selbst, ohne gesonderte Vergütung, durchzuführen.

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.01.01	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. Zufahrt herst.AN			
	StLKNr. 09.19 101/107.12			
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
	Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.			
	1	Psch		
01.01.02	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.			
	StLKNr. 09.19 101/112.01			
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.			
	1	Psch		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.01.03	Reinigung der Zufahrtenstraßen zur Baustelle			
	Reinigung der Zufahrtstraßen zur Baustelle, für sämtlich ausgeschriebene Leistungen			
	Täglich notwendige Reinigung der Zufahrtsstraße zur Baustelle.			
	Täglich notwendige Reinigung der Verkehrs - und Fußgängerwege.			
	1	Psch		

Gesamtsumme	Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung	
	MWSt. 19,0 %	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 01.02 Bereich Technische Bearbeitung

01 Titel Allgemeine Arbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

HINWEIS LICHTBILDER

Die Lichtbilder sollen den Baufortschritt sowie abrechnungsrelevante Inhalte darstellen. So ist beispielsweise zu erfassen:

- Baufortschritt allgemein.
- Abbruch Beton/-fundamente.
- Formteile Rohrleitungsbau.
- etc.

An den Bildern ist immer ein Meterstab für die Skalierung zu platzieren. Sollten die Lichtbilder den Aus-/Einbau nicht dokumentieren und die Leistungen nicht mehr sichtbar sein, dann werden die jeweiligen Positionen nicht anerkannt.

01.02.02 Lichtbilder herst . und liefern

StLKNr. 09.19 101/620

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

100	St		
-----	----	-------	-------

Gesamtsumme	Bereich 01.02 Technische Bearbeitung	
--------------------	--------------------------------------	-------

MWSt. 19,0 %	
--------------	-------

Gesamtsumme inkl. MWSt.	
--------------------------------	-------

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.03.01	Zaunanlage, Mauern o.Ä. sichern			
	Bestehende Zaunanlagen, Mauern oder weitere Anlagen zur Grundstücksabgrenzung durch geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN während sämtlicher Arbeiten sichern. Dies beinhaltet sämtliche notwendige Mehraufwendungen, bis hin zur Wiederherstellung der bestehenden Anlage, falls die Maßnahmen nicht ausreichend waren. Sollten Beschädigungen durch den Bau auftreten, so sind diese durch den AN und auf Kosten des AN zu beseitigen.			
	10 m			

ERSCHWERNISSE ASPHALT, PFLASTER, UNGEBUNDENE SCHICHTEN

Die Erschwernisse beinhalten sämtliche Erschwernisse für aller Arbeiten für den Ausbruch und die Erneuerung des bituminösen Oberbaus, Pflaster, Platten sowie der ungebundenen Schichten. Die Erschwernisse werden für die gesamten Arbeiten am Oberbau je Einbauteil nur einmal vergütet.

Hierbei gilt für die Erschwernisse der Positionstext sowie bei den restlichen Arbeiten wie folgt:

- Beim Profilieren der Unterlage.
- Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
- Beim Schälen von Banketten.
- Beim Abtragen von Banketten.
- Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
- Beim Herstellen von Deckschichten ohne Bindemittel.
- Beim Herstellen von Aussparungen im Bereich von Platten/Pflaster.
- Beim Herstellen von Banketten.
- Beim Herstellen von Vegetationstragdeckschichten.

01.03.02 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Schächte

StLKNr. 07.23 113/078.15.02

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung.

Schächte.

3	St			
---	----	--	-------	-------

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

01.03 Bereich Zulagen

01 Titel Allgemeine Arbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.03.03	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Straßenabläufe			
	StLKNr. 07.23 113/078.15.03			
	Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.			
	Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten.			
	Asphaltbefestigung.			
	Straßenabläufe.			
	5	St		
01.03.04	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt Asphaltbefestig. Hydranten un...			
	Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenabläufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.			
	Erschwernis beim Einbauen von Pflasterflächen			
	Hydranten und Schieberkappen.			
	3	St		

Gesamtsumme

Bereich 01.03 Zulagen

.....

MWSt. 19,0 %

.....

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

01.04 Bereich Leitungssicherung

01 Titel Allgemeine Arbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
01.04.01	Kabel unter Spannung Fernmeldekabel T bis 1m sichern			
	STLB-Bau 04/2026 002			
	Kabel unter Spannung, Fernmeldekabel, erdverlegt, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, sichern.			
	100 m			
01.04.02	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel 8Rohre T bis 1m sichern			
	STLB-Bau 04/2026 002			
	Kabel unter Spannung, Niederspannungskabel, in Schutzrohren verlegt, Anzahl der Rohre 8 St, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, sichern.			
	100 m			
01.04.03	Rohrltgskreuzung Kunststoff TW führend unter Druck bis DN100 L bis 3m T bis 1...			
	STLB-Bau 04/2026 002			
	Rohrleitungskreuzung aus Kunststoff, trinkwasserführend, unter Druck, bis DN 100, Länge der Sicherungsstrecke bis 3 m, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m, sichern.			
	1 St			

Gesamtsumme

Bereich 01.04 Leitungssicherung

.....

MWSt. 19,0 %

.....

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 02.01 Bereich Verkehrssicherung
02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.01.01	Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str Verk.konzept AG außer/in ...			
	StLKNr. 06.21 105/130.32.10.00.99			
	Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.			
	Nach Verkehrskonzept des AG.			
	Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.			
(51)A	Einsatzzeit 'gemäß Annahmen AN.'			
(52)A	Verkehrsrechtliche Anordnung 'wurde bereits für ein paralle laufendes Bauvorhaben veranlasst. Die Beantragung einer erneuten VRAO ist daher nicht erforderlich. Dennoch sind die Punkte aus der bestehen VRAO zu beachten und umzusetzen, ebenso wie die vorab in dieser Position genannten Punkt. Die VRAO wird in dieser durch den AN übernommen.'			
1	St			
02.01.02	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition			
	StLKNr. 06.21 105/110.10			
	Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.			
	Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
42	d			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 02.01 Bereich Verkehrssicherung
02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.01.03	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st. zwei bzw. einmal schrift.Dokument			
	StLKNr. 06.21 105/905.21 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.			
	42	d		
02.01.04	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen			
	StLKNr. 06.21 105/120.00.00 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.			
	1	Psch		

Gesamtsumme	Bereich 02.01 Verkehrssicherung	
	MWSt. 19,0 %	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 02.02 Bereich Schutzeinrichtungen, Absperre...
02 Titel Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, ... Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
02.02.01	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,5 m Stahlgitter-FT			
	StLKNr. 09.19 101/207.43 Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli- chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been- digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer- den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau- zaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,50 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.			
	20 m			
02.02.02	Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,5 m StahlgitterFT			
	StLKNr. 09.19 101/212.43 Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder- verwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,50 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.			
	20 m			
02.02.03	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 2000mm Warnleuchten W...			
	STLB-Bau 10/2024 000 Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 2000 mm, mit Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL8 (Rundstrahler), Lichtfarbe rot, 5 Leuchten, aufbauen und abbauen.			
	6 St			
Gesamtsumme	Bereich 02.02 Schutzeinrichtungen, Absperrelemente			
	MWSt. 19,0 %			
	Gesamtsumme inkl. MWSt.			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 03.01 Bereich Ungebundene Schichten
03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.01.01	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen SfM D= 10 cm Fahrbahn Bstoff. Verw. AN A...			
	StLKNr. 11.24 112/010.19.10.41			
	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen			
	Schicht aus frostunempfindlichem Material.			
(22)A	Dicke '10 cm.'			
	Fläche = Fahrbahn.			
	Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-			
	misch nach Unterlagen des AG.			
	Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
	34	m3		

Gesamtsumme	Bereich 03.01	Ungebundene Schichten	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

03.02 Bereich Asphalt

03 Titel Rückbau, Abbruch

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

FAHRBAHN**03.02.01 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn Dicke ü. 5-10 cm Tiefe ü. 10-20 cm Auf...**

StLKNr. 07.23 113/028.10.90.20.03

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Fläche = Fahrbahn.

(31)A Dicke der Asphaltbefestigung 'über 5 cm bis 10 cm.'

Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

340	m2		
-----	----	-------	-------

Gesamtsumme

Bereich 03.02 Asphalt

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

03.03 Bereich Borde, Einbauteile

03 Titel Rückbau, Abbruch

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.03.01	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Breite bis 18 Fund.ü10-20/R-St. alles Ver...			
	StLKNr. 07.23 115/031.19.02.00			
	Bordstein aufnehmen.			
	Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.			
(22)A	Fundament 'aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.'			
	Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.			
	25 m			
03.03.02	L-Stein aufnehmen. Beton Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN			
	L-Stein aufnehmen.			
	L-Stein = Dicke bis 10 cm, Höhe bis 40 cm, Tiefe bis 40 cm, Länge bis 50cm.			
	Fundament aus Beton, über 20 bis 40 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.			
	Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.			
	72 m			
03.03.03	U-Stein aufnehmen. Beton Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN			
	U-Stein aufnehmen.			
	U-Stein = Dicke bis 10 cm, Höhe bis 40 cm, Tiefe bis 40 cm, Länge bis 50cm.			
	Fundament aus Beton, über 20 bis 40 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.			
	Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.			
	3 m			
Gesamtsumme		Bereich 03.03 Borde, Einbauteile		
		MWSt. 19,0 %		
		Gesamtsumme inkl. MWSt.		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

03.04 Bereich Entwässerung

03 Titel Rückbau, Abbruch

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.04.01	Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,...			
	StLKNr. 03.24 110/305.14.02.01			
	Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr- leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser- haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder- menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus- führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver- gütet. Rohr DN/ID bis 250. Rohr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.			
	3	m		
03.04.02	Straßenablauf u. Aufsatz ausbauen Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. F...			
	StLKNr. 03.24 110/506.11.20.01			
	Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An- schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor- derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus- bauen. Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m. Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen. Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.			
	1	St		

Gesamtsumme

Bereich 03.04 Entwässerung

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 03.05 Bereich Wasserversorgung

03 Titel Rückbau, Abbruch Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.05.01	Straßenkappe Guss Gr.1S abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl...			
	STLB-Bau 04/2026 084 Abbruch der Straßenkappe, aus Gusseisen, von Absperrarmatur in Wasserleitung, Größe 1 S, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
	2	St		
03.05.02	Straßenkappe Guss abbrechen nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoff...			
	STLB-Bau 04/2026 084 Abbruch der Straßenkappe, aus Gusseisen, von Unterflurhydrant DN 80 in Wasserleitung, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
	1	St		

Gesamtsumme	Bereich 03.05 Wasserversorgung	
	MWSt. 19,0 %	
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

03.06 Bereich Ausstattung

03 Titel Rückbau, Abbruch

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
03.06.01	Mast Stahl niro abbrechen nicht schadstoffbelastet in Bodenhülse H 5m v.Hand ...			
	STLB-Bau 04/2026 084 Abbruch des Mastes aus nichtrostendem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, in Bodenhülse, Höhe 5 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.			
	3	St		
03.06.02	Mastfundament ausbauen			
	Abbrechen eines Betonfundamentes vom Beleuchtungsmast einschl. erforderlicher Erdarbeiten, Mastfundament Tiefe bis 1,50 m. Material geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen.			
	3	St		

Gesamtsumme

Bereich 03.06 Ausstattung

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

ALLGEMEIN**04.01.01 Fläche abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Astwerk Steine/Mauer/Zaun Wst. Verw...**

StLKNr. 03.24 106/003.11.11.01.11

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger

Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser

1,00 m über dem Erdboden

gemessen, einschließlich Wurzelwerk.

Wurzelstöcke anderweitig gefällter

Bäume bis zu 0,10 m

Durchmesser an der Schnittstelle roden.

Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste

und abgängige Zäune.

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1 Psch

04.01.02 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m Neigung über 1:4 verfüll/Boden AG Wst....

StLKNr. 03.24 106/010.21.11.01

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-

durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,

mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der

größten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.

Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4.

Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

295 m2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.03	Wurzelvorhang herstellen Graben 25x50 cm Graben sichern wachstumsf. Stoff K...			
	StLKNr. 03.21 107/010.11.11.11			
	Wurzelvorhang herstellen. Graben am Rande der künftigen Baugrube in Handarbeit ausheben. Wurzeln glatt abschneiden. Wurzeln gegen Austrocknung schützen. Graben verfüllen.			
	Graben = 25 cm breit, 50 cm tief.			
	Grabenaußenwand im Abstand von 1,00 m mit Holzpfehlen, Zopfdicke 8 bis 10 cm, 50 cm tiefer als die Grabensohle einschlagen, sichern. An den Holzpfehlen unverzinktes Drahtgeflecht, Sechseck, Maschenweite 25 mm, und Ballentuch befestigen.			
	Wurzelschnittstelle bis 2 cm Durchmesser mit wachstumsförderndem Stoff behandeln.			
	Grabenverfüllung = Obere 40 cm mit einem Gemisch aus 40 v.H. Kompost, gütegesichert, 40 v.H. Sand 0/2 und 20 v.H. Lava 2/16, untere Grabenbereiche mit anstehendem Unterboden verfüllen.			
	Wurzelvorhang einen Monat lang feucht halten.			
	Überschüssigen Boden innerhalb der Baustelle einbauen.			
	Wurzelabschnitte nach Wahl des AN verwerten..			
	20	m		

OBERBODEN**04.01.04 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm Oberbod.i.lagern Lagerfl.AN ...**

StLKNr. 03.24 106/110.00.21.11

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.

Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70 m3

.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.05	Oberboden des AG andecken Böschungen Andeckung 20 cm Boden i. aufnehm.			
	StLKNr. 03.24 106/143.01.04.01			
	Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach angedeckten Flächen.			
	Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auftrag des Oberbodens aufräumen und mit Rillen versehen.			
	Dicke der Andeckung = 20 cm.			
	Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.			
	460 m2			
04.01.06	Vegetationsfläche vorbereiten Grünfläche neben Fahrbahn grubbern Tiefe 20 cm			
	StLKNr. 03.21 107/104.90.01.20.00			
	Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4 vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bearbeiten.			
(21)A	Fläche 'Grünfläche neben Fahrbahn.'			
	Boden grubbern.			
	Lockerungstiefe ca. 20 cm.			
	295 m2			
AUSHUB				
04.01.07	Boden bzw. Fels lösen und verwerten Fahrbahn und Parkflächen profilg. lösen Pl...			
	StLKNr. 03.24 106/213.01.02.01.00			
	Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet.			
	Profilgerecht lösen.			
	Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.			
	Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
	132 m3			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.08	Graben für Leitungen Drainage herst. eing. verd. Boden Tiefe >0,30-0,50m Breite...			
	StLKNr. 03.24 108/222.12.13.92			
	Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel, Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse.			
	In eingebautem und verdichtetem Boden.			
	Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m.			
	Breite der Grabensohle bis 0,30 m.			
	Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.			
(41)A	Materialklasse 'nach Unterlagen des AG.'			
	Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN verwerten.			
	152 m			
04.01.09	Graben für Leitungen Beleuchtungskabel herst. eing. verd. Boden Tiefe >0,75-1,0...			
	StLKNr. 03.24 108/222.14.13.02			
	Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel, Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse.			
	In eingebautem und verdichtetem Boden.			
	Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.			
	Breite der Grabensohle bis 0,30 m.			
	Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.			
	Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN verwerten.			
	105 m			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.10	Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150 ...			
	StLKNr. 03.24 108/207.12.10.30.20			
	Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.			
	In eingebautem und verdichtetem Boden.			
	Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.			
	Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.			
	Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.			
	Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten.			
	34	m3		
04.01.11	Suchgraben herstellen Tiefe >1,25-1,75m mit Masch.unterst. Aufbruch gesond. A...			
	StLKNr. 03.24 108/912.02.21.00.01			
	Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.			
	Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.			
	Handschachtung mit Maschinenunterstützung.			
	Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.			
	Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
	10	m3		
ZULAGEN				
04.01.12	Zulage: Handaushub			
	Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung.			
	10	m3		
04.01.13	Zulage: Hindernis im Bod. Mauerwerk/Beton abbrech./aufnehm.			
	Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und aufnehmen, 'geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen '			
	10	m3		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.14	Zulage: Hindernis im Bod. Stahlbeton abbrech./aufnehm.			
	Hindernis im Boden aus Stahlbeton, abbrechen und aufnehmen, 'geht in das Eigentum des AN über und ist zu beseitigen ',			
	10 m ³			
04.01.15	Zulage: Entsorgung Aushub BM-F1(EBV)			
	Zulage Bodenaushub Zuordnungswert BM-F1 (nach EBV)			
	Ehemalige Belastungsklasse LAGA Z 1.2 (VwV)			
	Abfuhr und Entsorgung.			
	Annahmestelle: '.....' vom AN auszufüllen.			
	Die Beprobung des Aushubs ist durch den AN durchzuführen.Die Ergebnisse sind dem AG ohne Aufforderung in mindestens digitaler Form zu übergeben. Gleiches gilt für die Lieferscheine.			
	Die Zulage wird nur dann Abrechnungswirksam wenn die Bodenwerte nachgewiesen sind und die Lieferscheine vorliegen.			
	66 m ³			
SONSTIGES				
04.01.16	Planum herstellen Ev2 = 45 MPa			
	StLKNr. 03.24 106/250.01 Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.			
	1.025 m ²			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

04.01 Bereich Erdarbeiten

04 Titel Erdbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.01.17	Untergrund verdichten EV2 45MPa Verkehr,Gräben, Gruben			
	STLB-Bau 10/2023 002 TA			
	Untergrund verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45			
	MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Ausführung gemäß			
	Einzelbeschreibung,			
	Einzelbeschreibungs-Nr			
	Verkehrsflächen, Baugruben, Leitungsräben etc.			
	.			
	1.025 m2			

Gesamtsumme

Bereich 04.01 Erdarbeiten

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 04.02 Bereich Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.01	Frostschuttschicht herstellen Fahrbahn und Parkflächen Bk100 b.1,0 o.F. 0/45 U...			
	StLKNr. 11.24 112/210.20.06.11.91			
	Frostschuttschicht herstellen.			
	In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis			
	Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-			
	staltung oder bei zahlreichen Einbauten.			
	Baustoffgemisch 0/45.			
	Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-			
	stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach			
	Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.			
	Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.			
(51)A	Einbaudicke '36 cm'			
	Abrechnung nach Auftragsprofilen.			
	370	m3		
B 04.02.02	Untergrundverbesserung unter Verkehrsflächen durchführen			
	StLKNr. 03.24 106/340.90			
	Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh-			
	ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein-			
	bringen. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern.			
	Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.			
(21)A	Baustoff 'Schotter 45/63 in Verkehrsflächen'			
	650	t		
04.02.03	Sickerstrang herstellen im Straßenkörper. Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m Naturg...			
	StLKNr. 03.24 110/224.11.10.06			
	Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-			
	material in vorhandenen Gräben herstellen. Sickerrohr-			
	leitungen werden gesondert vergütet.			
	Gräben im Bereich des Straßenkörpers.			
	Gräbenbreite bis 0,30 m.			
	Gräbentiefe bis 0,50 m.			
	Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.			
	152	m		

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.04	Pflanzsubstrat einbauen Aufmaß Pfl.grube			
	Staudenpflanzsubstrat als torffreies, wasserspeicherndes Staudensubstrat mit hohem Anteil an mineralischen Bestandteilen, gleichzeitig durchlässiges Vegetationssubstrat, bei dem keine, den Stauden schädliche, Staunässe entsteht. Mineralisches Schüttgut Salzgehalt max. 0,25 g/100 g pH-Wert 6,5 – 8 Sackung ca. 15% entsprechend den Anforderungen der FLL Richtlinien Strukturstabil und pH-neutral liefern und fachgerecht einbauen Schichtstärke im eingebauten Zustand 30-40 cm Zusammensetzung: Bimssand 0-4 mm Ziegelsplitt 2-5 mm Lava 3-8 mm (alternativ leichte Mischung Blähton 4-10 mm) Rindenhumus gütegesichert Holzfaser			
	10	m3		

EINBAU GRÄBEN
04.02.05 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. Siebschutt 0/63 Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN ...

StLKNr. 03.24 108/238.92.10.10

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
 graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
 verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
 übergeben.

(21)A Baustoff 'Siebschutt 0/63 mm

Steinanteil mind. 70 %.'

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
 der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
 dichten.

41	m3		
----	----	-------	-------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 04.02 Bereich Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.06	Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. Splitt 5/11 Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150 in...			
	StLKNr. 03.24 108/238.92.10.90			
	Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.			
(21)A	Baustoff 'Splitt 5/11.'			
	Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.			
	Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.			
(41)A	Baustoff 'in Leitungszone einbauen.'			
	8	m3		
04.02.07	Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb . Sand 0/4 Tiefe bis 1,25 m Graben DN100 in Leit...			
	StLKNr. 03.24 108/238.91.90.90			
	Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsggraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.			
(21)A	Baustoff 'Sand 0/4.'			
	Grabentiefe bis 1,25 m.			
(31)A	Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 100.'			
(41)A	Baustoff 'in Leitungszone einbauen.			
	10cm Bettung und Überdeckung der Leitung sind zu beachten.'			
	10	m3		

SONSTIGES**04.02.08 Unterlage profilieren Unt.gebr. Gestein EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm**

StLKNr. 07.23 113/043.24.01

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet.

Unterlage aus Gemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen.

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 120 MPa.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

1.025 m2

.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 04.02 Bereich Ungebundene Schichten

04 Titel Erdbau Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
04.02.09	Untergrund verdichten Verkehrsfläche Ev2 120 MPa			
	STLB-Bau 10/2024 002			
	Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen,			
	Verformungsmodul mind. EV2 120 MPa, Verdichtungsgrad			
	mind. DPr 1.			
	1.025 m2			
04.02.10	Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn Baustoffgemisch URA+Einbaud...			
	StLKNr. 11.24 112/707.12.15.19.91			
	Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.			
	Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.			
	Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.			
	Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-			
	stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach			
	Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.			
	Breite nach Unterlagen des AG.			
	Einbaudicke = 15 cm.			
	(42)A Querneigung '1:1,5.'			
	(51)A Einbau 'Breite 35 cm.'			
	Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens			
	100 MPa.			
	195 m			

Gesamtsumme

Bereich 04.02 Ungebundene Schichten

.....

MWSt. 19,0 %

.....

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....

Übertrag:

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 05.01 Bereich Straßenentwässerung

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

STRAßENABLÄUFE**05.01.01 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Schaft Form 5d Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,...**

StLKNr. 03.24 110/517.03.00.11.10

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.

Schaft Form 5d (570 mm hoch).

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.

In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

5	St			
---	----	--	-------	-------

05.01.02 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, C, 36 mm Aufsatz lastentk. dämpf.Ei...

StLKNr. 03.24 110/523.06.10.11.11

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.

Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 36 mm.

Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.

Dämpfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form A 2.

Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.

5	St			
---	----	--	-------	-------

LEITUNGSBAU

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 05.01 Bereich Straßenentwässerung
05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
05.01.03	Kunststoffrohrleitung herstellen DN150 SN10. PP-Rohr Steckmuffe Bettung Typ 1 ...			
	StLKNr. 03.24 110/334.92.91.22.03 Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.			
(21)A	Rohr DN/ID '150, SN10' Rohr aus PP.			
(31)A	Rohrverbindung 'Steckmuffe mit Safety Lock Sicherheitsdichtsystem ' Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m. Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische Berechnung aufstellen und liefern.			
	35 m			
05.01.04	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150			
	StLKNr. 03.24 110/369.02.04.03 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Durchgangsrohr DN/ID 150.			
	1 St			
05.01.05	Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150 Kunststoff-Rohr Rohr DN 150			
	StLKNr. 03.24 110/369.08.04.03 Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Durchgangsrohr DN/ID 150.			
	10 St			

NEBENARBEITEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 05.01 Bereich Straßenentwässerung
05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
05.01.06	Rohrschnitt Anfasen Mischwasserltg PP bis DN200			
	STLB-Bau 04/2026 009 Rohrschnitt und Anfasen, an einzelnen Rohren, Mischwasserleitung, aus PP, bis DN 200.			
	15 St			
05.01.07	Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150 Kunststoff-Rohr Betonfertigteile...			
	StLKNr. 03.24 110/362.03.41.13 Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- leitung. Rohrleitung DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Schacht aus Betonfertigteilen. Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.			
	2 St			
05.01.08	Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150 AL Kunststoff SL Stahlbeton ...			
	StLKNr. 03.24 110/364.23.21 Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An- schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. Anschlussleitung aus Kunststoff. Sammelleitung aus Stahlbeton. Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.			
	2 St			

Gesamtsumme

Bereich 05.01 Straßenentwässerung

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

05.02 Bereich Drainagen

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
05.02.01	Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang Rohr DN 100 Teilsickerrohr PE-HD Ty...			
	StLKNr. 03.24 110/229.31.29.01			
	Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-			
	schluss wird gesondert vergütet.			
	Einbau in Sickerstrang.			
	Rohr DN/ID 100.			
	Teilsickerrohr (LP).			
(31)A	Rohr aus 'PE-HD			
	Typ R2 nach DIN 4262-1.'			
	Fließsohlentiefe bis 1,25 m.			
	155 m			
05.02.02	Formstück einbauen (Zulage) Abzweig DN 100			
	StLKNr. 03.24 110/255.01.00			
	Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird			
	der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-			
	genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung			
	durchgemessenen Rohrleitung.			
	Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.			
	1 St			
05.02.03	Formstück einbauen (Zulage) Bogen DN 100			
	StLKNr. 03.24 110/255.09.00			
	Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird			
	der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-			
	genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung			
	durchgemessenen Rohrleitung.			
	Formstück = Bogen DN/ID 100.			
	5 St			
05.02.04	Formstück einbauen (Zulage) Stopfen DN 100			
	StLKNr. 03.24 110/255.05.00			
	Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird			
	der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes ge-			
	genüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung			
	durchgemessenen Rohrleitung.			
	Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 100.			
	10 St			

NEBENARBEITEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

05.02 Bereich Drainagen

05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
05.02.05	Drainage an Straßeneinlaufschacht anschliessen			
	Anschluss der Teilsickerrohrleitung DN 150, an vorhandenen Straßeneinlauf aus Beton einschl. Herstellen der Anschlussöffnung, der Dichtungsarbeiten und des Anschlussgerinnes			
	10 St			

Gesamtsumme

Bereich 05.02 Drainagen

.....

MWSt. 19,0 %

.....

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 05.03 Bereich Anpassungsarbeiten
05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

KANAL**05.03.01 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche ADicke ü.10-15 cm höher/tiefer set...**

Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefestigung herstellen. Das Ausbauen sowie Liefern und Einbauen

von Schachtteilen wird nicht gesondert vergütet. Der Einbau und die Verwendung der nötigen Fertigteile ist vorab mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Ein eventueller Ausbau des Konus und eine Erhöhung durch Schachtringe ist zu berücksichtigen, wenn die erforderlichen Abstände im Einstigesbereich nicht mehr eingehalten werden können.

Fläche aus Asphalt.

Aufbruchdicke über 10 bis 15 cm.

Schachtabdeckung nach Höhenplanung höher setzen.

Erhöhung bis 30 cm.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.

Sämtlicher Mehraufwand, als auch die Entsorgung von Bauteilen,

welcher für die Erhöhung der Schächte auf die planmäßige Höhe

erforderlich wird ist in die Position mit einzurechnen.

3	St		
---	----	-------	-------

WV**05.03.02 Straßenkappe anpassen Fahrbahn**

STLB-Bau 04/2026 080

Straßenkappe anpassen, aus Kunststoff/Gusseisen, in Fahrbahnen, Fugen werden gesondert vergütet.

3	St		
---	----	-------	-------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 05.03 Bereich Anpassungsarbeiten
05 Titel Entwässerung, Anpassungsarbeiten Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Gesamtsumme Bereich 05.03 Anpassungsarbeiten
MWSt. 19,0 %
Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

TRAGSCHICHTEN

TRAGSCHICHTEN

06.01.01 Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst Bk1,8-Bk0,3 Dicke 10,0cm Verbrauch 236kg/...

StLKNr. 07.23 113/138.19.10.01

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.

(22)A Einbau 'Dicke 10,0 cm
Verbrauch 236,0 kg/m².'
Bindemittel = 70/100.
Einbau mit Beschicker.

890 m2

DECKSCHICHTEN

DECKSCHICHTEN

06.01.02 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3 Dicke 4 cm Bitumen 50/70 mit ...

StLKNr. 07.23 113/348.19.20.00.01

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und
Bk0,3.

(22)A Einbau 'Dicke 4,0 cm
Verbrauch 95,5 kg/m².'
Bindemittel = 50/70.
Einbau mit Beschicker.

890 m2

SONSTIGES

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.01 Bereich Asphaltarbeiten

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.01.03	Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/...			
	StLKNr. 07.23 113/063.21.01.23			
	Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.			
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.			
	Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.			
	Bindemittel = C60BP4-S.			
	Bindemittelmenge = 250 g/m2.			
	Vor Einbau Asphaltdeckschicht.			
	890 m2			
06.01.04	Unterlage reinigen Asphaltbefestig. zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.			
	StLKNr. 07.23 113/058.10.12			
	Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.			
	Unterlage = Asphaltbefestigung.			
	Zusammenhängende Teilflächen.			
	Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung.			
	890 m2			
06.01.05	Oberflächenschluss herstellen Fließkoef. ECS 35 Gestein wie Decke Menge 2-4 k...			
	StLKNr. 07.23 113/957.11.10			
	Oberflächenschluss durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung auf die noch heiße Asphaltoberfläche herstellen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.			
	Abstreukörnung = feine Gesteinskörnung, Fließkoeffizient Kategorie ECS 35.			
	Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.			
	Abstreumenge 2 bis 4 kg/m2.			
	890 m2			

Gesamtsumme

Bereich 06.01 Asphaltarbeiten

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.02 Bereich Asphaltfugen

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.02.01	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke ü. 6-12 cm			
	StLKNr. 07.23 113/038.11.03			
	Asphaltbefestigung geradlinig trennen.			
	im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse			
	Trennen durch Schneiden.			
	Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.			
	36 m			
06.02.02	Anschl. a. Fuge m . B-fugenb. herst . Anschl. ADS Anschl.längs+quer Schichtd. 4 ...			
	StLKNr. 07.23 113/917.13.51.01			
	Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder			
	Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-			
	genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-			
	genem Voranstrichmittel herstellen.			
	Anschluss an Asphaltdeckschicht.			
	Längs- und Querfuge.			
	Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.			
	Einzellängen bis 20,00 m.			
	Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.			
	18 m			

Gesamtsumme

Bereich 06.02 Asphaltfugen

.....

MWSt. 19,0 %

.....

Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
HOCHBORD				
	BORDSTEINE			
06.03.01	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephast. Fuge T...			
	StLKNr. 07.23 115/316.06.91.11.01			
	Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.			
	Bordsteinformat = B 6 - 140.			
(31)A	Bordstein 'HB (15/30)			
	aus Granit,			
	werksseitig gephast.'			
	Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.			
	Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.			
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-			
	Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer			
	E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.			
	Gerader Stein.			
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton			
	mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			
	mind. 12 MPa.			
	Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			
	am Bohrkern mind. 12 MPa.			
125	m			

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.02	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephist. Fuge T...			
	StLKNr. 07.23 115/316.06.91.21.01			
	Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.			
	Bordsteinformat = B 6 - 140.			
(31)A	Bordstein 'HB (15/30)			
	aus Granit,			
	werksseitig gephist.'			
	Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.			
	Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.			
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-			
	Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer			
	E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.			
	Kurvenstein, Halbmesser größer 5,00 bis 12,00 m.			
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton			
	mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			
	mind. 12 MPa.			
	Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			
	am Bohrkern mind. 12 MPa.			
22	m			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.03	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 HB(15/30) Granit gephist. Fuge T...			
	StLKNr. 07.23 115/316.06.91.51.01			
	Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.			
	Bordsteinformat = B 6 - 140.			
(31)A	Bordstein 'HB (15/30)			
	aus Granit,			
	werksseitig gephist.'			
	Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.			
	Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.			
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-			
	Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer			
	E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.			
	Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.			
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton			
	mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			
	mind. 12 MPa.			
	Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			
	am Bohrkern mind. 12 MPa.			
10	m			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.04	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 RB(15/25) Granit gephist. Fuge T...			
	StLKNr. 07.23 115/316.06.91.11.01			
	Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.			
	Bordsteinformat = B 6 - 140.			
(31)A	Bordstein 'RB (15/25)			
	aus Granit,			
	werksseitig gephist.'			
	Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.			
	Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.			
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-			
	Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer			
	E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.			
	Gerader Stein.			
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton			
	mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			
	mind. 12 MPa.			
	Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			
	am Bohrkern mind. 12 MPa.			
	236	m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.05	Bordstein aus Naturstein setzen NBSt. B 6-140 RB(15/25) Granit gephist. Fuge T...			
	StLKNr. 07.23 115/316.06.91.51.01			
	Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.			
	Bordsteinformat = B 6 - 140.			
(31)A	Bordstein 'RB (15/25)			
	aus Granit,			
	werksseitig gephist.'			
	Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.			
	Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.			
	Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5			
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-			
	Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert			
	mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer			
	E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.			
	Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.			
	Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton			
	mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von			
	mind. 12 MPa.			
	Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)			
	am Bohrkern mind. 12 MPa.			
	1	m		
06.03.06	Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25 BSt.nassschneiden BSt. trennen			
	StLKNr. 07.23 115/326.61.01			
	Bordstein auf Passmaß trennen.			
	Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 15/25 cm.			
	Bordstein trennen durch Nassschneiden.			
	Bordstein quer trennen.			
	48	St		

PFLASTER

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.07	Betonpflasterbelag in Fahrbahn, liefern und verlegen			
	Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Farhbahn. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen nach Unterlagen des AG. Format für Rastermaß nach Unterlagen des AG. Fase nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch Moräne-Edelsplitt 2/5 Dicke 4,0 cm Fuge Material wird mit Stein mitgeliefert. Steine als Leitprodukt: V 00163P01, V 00164P01 GDM Klimastein pro Active Ferro, edelstahlkugelgetraht Beige schattiert Verlegemuster 2211 (Wilder Verband, Mehrsteinsystem Typ BJ) 20/20/10, 30/20/10, 40/20/10 oder gleichwertig (vom Bieter auszufüllen): ' '			
35	m2			

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
06.03.08	Versickerungsfähiger Betonpflasterbelag in Parkflächen, liefern und verlegen			
	Pflasterdecke aus Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338 nach Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen erstellen. Einbau im Parkplatzflächen Produktbezeichnung: GDM.KLIMASTEIN proActive aBG			
	Steindicke: 10 cm Nennmaß: 24 x 16 cm 16 x 16 cm Einzelsteine mit 6 mm breiten Drainfugen			
	Hersteller: GODELMANN GmbH & Co. KG Industriestraße 1 92269 Fensterbach oder gleichwertig (vom Bieter auszufüllen): ' ,			
	Oberfläche: ferro (edelstahlkugelgestrahlt) Farbe: Kalk-Grau Splittbett: 2/5 mm Moräne-Edelsplitt 4 cm SZ 18 Bettungsdicke nach Verdichtung gemäß abG und ATV DIN 18318			
	Verfugung: mitgeliefertes Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen GDM.FUGE aBG Nr. Z-84.1-29 Einbau nach Herstellerangaben Zweimaliges Nachverfüllen der Fugen nach Abnahme ist einzukalkulieren. Verlegemuster: Nr. 1506 (Reihenverband) Abtrennung: GDM.TETRAGO stone 24 x 16 x 10 cm Nativo (naturbelassen) Anthrazit			
	Liefern, verlegen, verfugen und abrütteln in profilgerechter Lage einschließlich Herstellung der Bettung und der Fugenverfüllung (mitgeliefertes einbaufertiges Fugenmaterial) gemäß allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-84.1-29 des DIBt Berlin und der ATV DIN 18318. Querneigung $\geq 1,0\%$ $\leq 5,0\%$ gemäß Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (MVV). Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ± 20 mm, Abweichung von der Ebenheit nach TP Eben bei 4 m Messstrecke ≤ 10 mm. Die Verlegung mit unmittelbarem Stein-zu-Stein-Kontakt ist nicht zulässig.			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

06.03 Bereich Borde, Pflaster

06 Titel Straßen, Wege, Plätze

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Beim Einsatz einer maschinellen Verlegetechnik ist auf die Herstellung der vorschriftsmäßigen Fugenausbildung zu achten.
Erforderliche Vor- und Nacharbeiten sind einzurechnen.

100 m2

06.03.09 Pflastersteine zuarbeiten brechen aus Beton D= 10 cm

StLKNr. 07.23 115/195.11.99

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen.

Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet.

Pflastersteine mit Vorrichtung brechen.

Art = Pflastersteine aus Beton.

(31)A Dicke '10 cm.'

50 m

Gesamtsumme

Bereich 06.03 Borde, Pflaster

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

07.01 Bereich Fahrbahn

07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
07.01.01	Poller herausnehmbar Dreikantverschluss Stahl H 50cm Durchm. 15cm einbauen			
	Poller herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, aus Stahl, Oberfläche kunststoffbeschichtet, rund, Höhe 50 cm, Durchmesser 15 cm, einbauen in Fundament, Fundament wird nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.			
	1	St		

Gesamtsumme

Bereich 07.01 Fahrbahn

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

07.02 Bereich Beleuchtung

07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
07.02.01	Lichtmast stellen			
	Lichtmast des AG stellen. Lichtpunkthöhe bis 5 m Die Bereitstellung des Materials erfolgt im Lager der EVF, Großeislinger Straße 30 oder Maybachstraße 27 in Göppingen. Die Abholung inkl. Transport ist einzukalkulieren.			
	5 St			
07.02.02	Fundamentrohr D=35 cm liefern/ einbauen			
	Liefern und Einbauen eines Fundamentrohres D = 35 cm gemäß TR/K 105, einschließlich Erdarbeiten bis Bodenklasse 5 für Rundlöcher, Liefern und Einbringen des für den Einbau des Fundamentrohres benötigten Materials sowie Abdecken der Rohre. Oberflächenarbeiten werden nach den entsprechenden Positionen vergütet. Die Bereitstellung des Materials erfolgt im Lager der EVF in der Großeislinger Straße 30 oder der Maybachstraße 27. Die Abholung und ggf. Rücktransport ist, sofern nicht anders beschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.			
	5 St			
07.02.03	Unbewehrten Beton herstellen Fundament Lichtmast C25/30 X0 Ohne Schalung			
	StLKNr. 10.22 118/338.19.10.10 Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton für Fundament. (22)A Druckfestigkeitsklasse 'C25/30 Fundamente für Lichtmasten.' Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen.			
	1 m3			

KABELARBEITEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...

07.02 Bereich Beleuchtung

07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
07.02.04	Kabelschutzrohr einbauen PE weich 110x18,4 1rohrig Stahldraht einz.			
	StLKNr. 05.07 134/210.03.11			
	Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, einbauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse der Rohrleitung.			
	Material = PE weich-Rohr 110 x 18,4 DIN 8072.			
	Verlegeart = Einrohrig.			
	Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm, mit je 2 m Ueberstand einziehen.			
	125 m			
07.02.05	Kabel des AG in Schutzrohr einbr. Beleuchtungskabel DU bis 30 mm innen glatt			
	Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr einziehen/einblasen. Vorhandene Schächte öffnen und schließen. Anzahl und Lage der Schächte nach Unterlagen des AG.			
	Antransport der Kabeltrommel wird nicht gesondert vergütet.			
	Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet.			
	Kabeltyp Niederspannungskabel 1kV für Straßenbeleuchtung			
	Kabeldurchmesser bis 30 mm.			
	Kabelschutzrohr wird gesondert vergütet.			
	Innenwand = glatt.			
	105 m			
07.02.06	Markierung Trasse liefern Kabelwarnband			
	StLBNr. 82 051/221.12.20.10.02			
	Markierung von Kabeltrassen liefern und herstellen, aus Kabelwarnband, Farbton gelb, mit Beschriftung, verlegen 40 cm über Kabelachse.			
	105 m			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...)

07.02 Bereich Beleuchtung

07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

Gesamtsumme

Bereich 07.02 Beleuchtung

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Übertrag:

01	LV	Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026...	08.01	Bereich	Arbeiten auf Nachweis
08	Titel	Arbeiten auf Nachweis	Übertrag:		

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	--------------	-----------	--------

1. Verrechnungssatz für Arbeitskraft

1. Verrechnungssatz für Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet.
Zuschläge für Nacht- Sonntags und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

2. Verrechnungssatz für Baugeräte
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

3. Verrechnungssatz für LKW
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen.
Angeboten wird für den jeweiligen LKW ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für den Fahrer
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug.
Abgerechnet wird nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 08.01 Bereich Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
B 08.01.01	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h			
B 08.01.02	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h			
B 08.01.03	Bauwerker/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Bauwerker/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h			
B 08.01.04	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in			
	der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft			
	umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und			
	Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,			
	lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige			
	Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
	10 h			

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 08.01 Bereich Arbeiten auf Nachweis

08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
B 08.01.05	Rüttelpl. Bedienungspersonal 12-24kN			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Rüttelplatte, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Wuchtkraft 12 bis 24 kN.			
	5	h		
B 08.01.06	LKW Fahrer/-in 12-20t			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Allradantrieb.			
	5	h		
B 08.01.07	Hydraulikbagger Fahrer/-in 10-15t			
	STLB-Bau 04/2023 091			
	Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im Betriebszustand 10 bis 15 t.			
	5	h		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 08.01 Bereich Arbeiten auf Nachweis
08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
B 08.01.08	Stillstand der Baustelle			
	Stillstand der Baustelle aus Gründen, die der AG zu vertreten hat. Für die Kalkulation dieser Position ist der durchschnittliche vom AN über die gesamte Bauzeit kalkulierte Personal- und Maschinenaufwand anzusetzen.			
	5 h			

Gesamtsumme	Bereich 08.01	Arbeiten auf Nachweis	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

02.07.2026

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026... 08.02 Bereich Material auf Nachweis
08 Titel Arbeiten auf Nachweis Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Preisanteile	Eh.-Preis	Gesamt
08.02.01	Materialverbrauch gegen Nachweis			
	Materialverbrauch gegen Nachweis mit Umlage.			
	Umlage:			
	'.....' Prozent.			
	450	Einh		

Gesamtsumme	Bereich 08.02	Material auf Nachweis	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06)

02.07.2026

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
--------------	---	---------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Titel	Allgemeine Arbeiten	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	
01.02	Bereich	Technische Bearbeitung	
01.03	Bereich	Zulagen	
01.04	Bereich	Leitungssicherung	
02	Titel	Verkehrssicherung, Schutzeinrichtungen, Umleitung	
02.01	Bereich	Verkehrssicherung	
02.02	Bereich	Schutzeinrichtungen, Absperrerelemente	
03	Titel	Rückbau, Abbruch	
03.01	Bereich	Ungebundene Schichten	
03.02	Bereich	Asphalt	
03.03	Bereich	Borde, Einbauteile	
03.04	Bereich	Entwässerung	
03.05	Bereich	Wasserversorgung	
03.06	Bereich	Ausstattung	
04	Titel	Erdbau	
04.01	Bereich	Erdarbeiten	
04.02	Bereich	Ungebundene Schichten	
05	Titel	Entwässerung, Anpassungsarbeiten	
05.01	Bereich	Straßenentwässerung	
05.02	Bereich	Drainagen	
05.03	Bereich	Anpassungsarbeiten	
06	Titel	Straßen, Wege, Plätze	
06.01	Bereich	Asphaltarbeiten	
06.02	Bereich	Asphaltfugen	
06.03	Bereich	Borde, Pflaster	
07	Titel	Ausstattung	
07.01	Bereich	Fahrbahn	

Leistungsverzeichnis 26-0094 Höhenweg 2.BA Straßenbau

01 LV Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06)

02.07.2026

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
--------------	---	---------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

07.02	Bereich	Beleuchtung	
08	Titel	Arbeiten auf Nachweis	
08.01	Bereich	Arbeiten auf Nachweis	
08.02	Bereich	Material auf Nachweis	
Gesamtsumme	LV 01	Höhenweg 2.BA Straßenbau (Stand 2026-06)	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	