Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

wo-RahmenvertragMöbel

Rahmenvertrag Möbel

Bauvorhaben

-

-

-

-

Leistung (LV)

00

Rahmenvertrag Büromöbel

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 24

Inhaltsverzeichnis

00 LV Rahmenvertrag Büromöbel

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	1 Vorwort	3
	2 Allgemeine Vorbemerkungen	5
01	**Titel Sitz-/Steharbeitsplatz**	**6**
02	**Titel Beistelltische**	**10**
03	**Titel Rollcontainer**	**13**
04	**Titel Schranksystem**	**17**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	**24**

Leistungsverzeichnis

00 LV Rahmenvertrag Büromöbel

1 Vorwort

Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über 12 Monate mit der Option der 3-maligen Verlängerung um jeweils 12 Monate mit dem die kontinuierliche Versorgung der vielfältigen Verwaltungseinrichtungen der Stadt Göppingen mit Büromöbel sichergestellt wird.

Der Beginn des Rahmenvertrags ist der 01.01.2027

Vertragsbestandteile
Grundlage dieser Ausschreibung sind die einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), soweit dieses Leistungsverzeichnis oder die Bewerbungsbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten.

Mit Einreichung der Angebote erklärt sich der Bieter mit den Vertragsunterlagen vorbehaltlos einverstanden. Anderslautende Geschäfts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers („Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB“) werden nicht Bestandteil des Vertrags.
Rechtswirksam sind nur schriftliche und unterschriebene Aufträge des Auftraggebers.

Bieterfragen, Fragen zur Ausschreibung
Telefonische oder persönliche Auskünfte sind unverbindlich und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Die Vergabeunterlagen, ergänzende oder berichtigende Angaben sowie Antworten auf Fragen grundsätzlicher Art werden allen Bietern elektronisch zur Verfügung gestellt.

Bieterfragen sind in Textform an die Vergabestelle unter vergabestelle@goeppingen.de zu richten und müssen einen konkreten Bezug auf den Unterpunkt der Vergabeunterlagen nehmen. Fragen sind bis spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Später eingehende Fragen werden nur nach pflichtgemäßem Ermessen der Vergabestelle beantwortet, sofern eine rechtzeitige Information aller Bieter noch möglich ist.

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen. Der Auftraggeber beabsichtigt, die Fragen kurzfristig zu beantworten. Die Klärung von Fragen hat grundsätzlich keinen Einfluss auf gesetzte Termine.

Abnahmemengen
- Die ausgeschriebenen Mengen geben den wahrscheinlichen Bedarf wieder, nicht die Mindestabnahmemenge, eine Abnahmegarantie erfolgt nicht.
- Änderungen der zeitlichen Abläufe und der Mengen zur Beschaffung sind jederzeit möglich und können nicht garantiert werden.

Zuschlags- und Bewertungskriterien
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Das wirtschaftlichste Angebot wird wie folgt ermittelt:

1. Wertungskriterium Preis 60 %
   - Wertbares Angebot mit dem niedrigsten Preis - 60 Punkte
   - Mathematischer Vergleich der Angebotspreise (niedrigster Preis erhält die volle Punktzahl)

2. Umwelt und Nachhaltigkeit 30 %
   - Umweltzeichen für Möbelstücke 10 %
     - Blauer Engel/FEMB Level 3 oder gleichwertig: 10 Punkte
     - FEMB Level 2 oder gleichwertig: 5 Punkte
     - GS-Zeichen (Mindestanforderung): 0 Punkte
   - Nachweis der nachhaltigen Holzherkunft 10 %
     - Nachweis aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (FSC; PEFC) oder gleichwertig: 10 Punkte
     - kein Nachweis: 0 Punkte

Leistungsverzeichnis

00 LV Rahmenvertrag Büromöbel

1 Vorwort

- Nachkaufzeit Ersatzteile (Mindestbedingung 5 Jahre) 10 %
  - 10 Jahre Nachkaufzeit oder mehr: 10 Punkte
  - 7 bis 9 Jahre Nachkaufzeit: 6 Punkte
  - 5 bis 6 Jahre Nachkaufzeit: 2 Punkte

3. Qualität 10 %
   - Wertung der Herstellergarantie (min. 2 Jahre)
     - Garantiezeit von 7 Jahren oder mehr: 10 Punkte
     - Garantiezeit von 5-6 Jahren: 7 Punkte
     - Garantiezeit von 3-4 Jahren: 4 Punkte
     - Garantiezeit von 2 Jahren: 0 Punkte

Leistungsbeschreibung
Der Rahmenvertrag umfasst die Lieferung und gebrauchsfertige Aufstellung von Möbeln in der städtischen Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen im Stadtgebiet einschließlich der Stadtbezirke in Göppingen.
Ein Aufzug ist in den meisten Gebäuden nicht vorhanden.

Dem Angebot sind Nachweise aus dem jeweiligen Produktkatalog beizufügen.

Leistungsverzeichnis

00 LV Rahmenvertrag Büromöbel

2 Allgemeine Vorbemerkungen

Anlieferung
Lieferverkehr ist nur an Arbeitstagen (Montag bis Freitag) zulässig und ist grundsätzlich mit dem Auftraggeber und Nutzer abzustimmen.
Vor Anlieferung der Möbel ist in jedem Fall Rücksprache mit dem Nutzer zu halten und die Lieferung mindestens eine Woche vorher zu avisieren.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass am Gebäude und den Einrichtungen nichts beschädigt wird. Evtl. Kosten für die Beseitigung und Instandsetzung gehen zu Lasten des Verursachers.

Die Lieferpflicht entsteht mit dem Zugang der E-Mail. Die Leistung hat grundsätzlich innerhalb von spätestens 5 Wochen nach Zugang der Lieferaufforderung zu erfolgen.

Abfallentsorgung
Die Verpackungsmaterialien sind vom Auftragnehmer ordnungsgemäß zu beseitigen und zu entsorgen.
Bei Zuwiderhandlung kann der Auftraggeber die Verunreinigung auf Kosten des Auftragnehmers entfernen lassen.

Reparatur/Service
Nachbesserungen bei Beanstandungen sowie Reparaturen während der vertraglich vereinbarten Gewährleistungsfrist müssen (zumindest in provisorischer Form) in dringenden Fällen innerhalb von 2 Arbeitstagen durchgeführt werden.

Rechnung
Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung besteht nur, wenn der Rechnung prüfungsfähige Unterlagen über die Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind; dies geschieht in der Regel mit Hilfe von der Empfangsstelle quittierter Lieferscheine.
Zahlungsverzögerungen infolge unvollständig ausgestellter Rechnungen oder fehlender Unterlagen fallen dem Auftragnehmer zur Last.

Allen Rechnungen sind prüfbare Lieferscheine mit Nennung der im Leistungsverzeichnis angewendeten Positionsnummer und allen sonstigen Belegen beizulegen. Sämtliche Leistungen sind ab der ersten (Abschlags-)Rechnung lückenlos durch Lieferscheine zu belegen.

Lieferbarkeit und Anforderung
Alle angebotenen Produkte müssen serienmäßig lieferbar und Bestandteile eines gestalterisch und technisch einheitlichen Gesamtprogramms sein.

Mit den angebotenen Systemen müssen sich Einzelarbeitsplätze, Arbeitsplatzkombinationen, Besprechungsbereiche, Thekenkonstruktionen, eine dritte Ebene oberhalb des Schreibtisches und elektromotorische höhenverstellbare Sitz- und Steh-Arbeitsplätze realisieren lassen.

Die angebotenen Produkte müssen sich in Optik, Material und Farbgebung harmonisch in das bestehende Gestaltungskonzept der städtischen Liegenschaften einfügen. Erforderlich sind Oberflächen in Melaminharzbeschichtung Weißgrau, Gestell Verkehrsweiß. Die genauen Maße und Farb-/Dekoranforderungen sind dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Alle angebotenen Produkte müssen grundsätzlich den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) entsprechen.
Sie müssen dem aktuellen Stand der jeweiligen gültigen Normen (CE, VDE, VDI, DIN EN etc.), dem einschlägigen berufsgenossenschaftlichen Regelwerk und sonstigen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
Durch den Nachweis entsprechender Prüfzeichen (GS, TÜV, VDE etc.) und Vorlage der dazugehörigen Zertifikate sind Sicherheit und Ergonomie der angebotenen Produkte nachzuweisen.

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
01	Titel	Sitz-/Steharbeitsplatz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Sitz-/Steharbeitsplatz

A0001 **Produktanforderung**

Ausführungsbeschr.

Das Schreibtischsystem muss ein modular aufgebautes und freitragendes Traversensystem im T-Fuß-Design sein. Ein repräsentatives Aussehen verbunden mit hochwertigen Materialien wird gefordert. Das Schreibtischsystem muss der DIN EN 527 – 1/2/3 entsprechen.

Das T-Fuß-Schreibtischsystem besteht aus zwei Gestellseitenteilen mit Quadratsäulen, die mittels Spannbolzen mit der Quertraverse verbunden sind. Die Fußkufen müssen mit den Gestellseitenteilen verschraubt sein, um einen nachträglichen Umbau zu ermöglichen. Auf der Quertraverse werden Plattenträger montiert, die zur Aufnahme der fest verschraubten Tischplatte dienen. An der Quertraverse müssen außerdem Anbauelemente wie Kabelkanal, Sichtblende und Tischaufsätze befestigt werden können. Der Einsatz einer Schiebeplatte ist optional möglich.

Das elektromotorische Schreibtischsystem muss aus zwei Teleskopseitenteilen mit verschraubten Fußkufen und einer Antriebstraverse bestehen. Die Höhenverstellung muss über einen Auf-/Ab-Taster erfolgen. Bedienelemente mit Display und mit Memory-Funktion müssen zur Verfügung stehen. Die Ausstattung mit einer Antikollisions-Funktion ist zwingend erforderlich. Die Nachrüstung eines Easy Stop Sensors muss gegeben sein. Der Easy Stop-Sensor verstärkt die grundlegende Antikollisions-Funktion durch Messung von Bewegungsimpulsen am Plattenrahmen und optimiert so die umlaufenden Reaktionseigenschaften des Auffahrschutzes. Die Antriebe des Tischsystems müssen eine Zuladung von 100 kg gewährleisten.

Die horizontale Elektrifizierung hat über einen großzügig dimensionierten und beidseitig abklappbaren Kabelkanal zu erfolgen, der sich werkzeuglos öffnen bzw. schließen lässt. Der Kabelkanal muss aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt sein. Zur Sicherung der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt. Der Kabelkanal kann mit 2 Steckdosenleisten je 3 Steckdosen und mit ca. 3 m Zuleitung einschließlich Zugentlastung und Schukostecker ausgestattet werden. Eine Erweiterung durch Zusammenstecken mehrerer Steckdosenleisten muss möglich sein. Zur vertikalen Elektrifizierung sind wahlweise Seitenblenden oder Kabelschlangen vorzusehen.

Es sind Kabeleinlassbuchsen und Kabeldurchführungen anzubieten, so dass eine Blockstellung der Tische ohne Spalt und eine ordnungsgemäße Führung der Kabel in den Kabelkanal möglich sind. Die Kabeleinlassbuchse hat einen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
01	Titel	Sitz-/Steharbeitsplatz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Nutzdurchmesser von ca. 73 mm und ist mittig ca. 35 mm zur Tischmitte zu positionieren. Die Kabeldurchführung aus Kunststoff mit einem Querschnitt von ca. 64x70 mm ist an der Tisch-Hinterkante in ca. 280 mm Abstand zur Seitenkante anzubringen.

Als Tischplatten sind rechteckige Platten vorgesehen.
Es müssen generell dreischichtige Gütespanplatten oder Mitteldichte Faserplatten (MDF) der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen.

An die Oberflächen der Tischplatten werden folgende Anforderungen gestellt:

- kratz- und stoßfest
- feuchtigkeitsunempfindlich
- unempfindlich gegenüber Zigarettenglut, Wasserdampf, Tinte und Stempelfarbe
- lichtecht und blendfrei entsprechen den geltenden Arbeitsstättenrichtlinien
- antistatisch

Es muss eine Auswahl verschiedener Trägermaterialien und Materialdicken zur Verfügung stehen.
Serienmäßig anzubieten sind:

- ca. 25 mm dicke Spanplatten mit umlaufender ca. 3 mm ABS-Kante mit einem angefrästen 3 mm Radius

Das Material muss das Gütezeichen RAL-UZ 38 tragen.
Die Gestellseitenteile sowie die Quertraverse mit Plattenträgern müssen aus Stahl gefertigt sein. Alle Gestellteile sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen.

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
01	Titel	Sitz-/Steharbeitsplatz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.1 **Sitz-/Steharbeitsplatz**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 6)

mit T-Fußgestell
Doppelteleskop, elektromotorisch verstellbar ca. 650-1250 mm
inkl. Bedienelement Auf/Ab, mind. 2 Speicherplätze
elektrifizierbar
Kabeldurchlassdose mittig freier Durchlass rund ca. 80 mm
Tischplattenfläche: Weißgrau
Tischplattenkante: Weißgrau
Gestellfarbe: Verkehrsweiß
Kufenfarbe: Verkehrsweiß

Maße ca.: BxTxH
1800x900x650-1250 mm

25 Stk EP..... GP.....

01.2 **Kabelkanal abklappbar**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 6)

für Sitz-/Stehtisch Breite ca. 1800 mm
beidseitig abklappbar
aus Metall
inkl. Halterung
Farbe: Verkehrsweiß

Maße: ca. 1470 mm

25 Stk EP..... GP.....

01.3 **Kabelkette**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 6)

für Sitz-/Stehtisch Breite ca. 1800 mm
inkl. Halterung unter Tisch
inkl. vertikaler Seitenblende zur stirnseitigen Montage
Kabelkette aus Kunststoff in Schwarz/Silber

Maße: ca. 950 mm

25 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
01	Titel	Sitz-/Steharbeitsplatz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.4 **6-fach Steckdose**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 6)

bestehend aus 2x 3-fach Steckdose
mit 3 m Zuleitung und Halterung
anreihbar
Farbe: schwarz

25 Stk EP..... GP.....

01.5 **Bedienelement**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 6)

für Sitz-/Stehtisch mit einer Breite von ca. 1800 mm
mit Display und Memory
(mind. 2 Speicherplätze)
Farbe: schwarz

25 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
01	Titel	Sitz-/Steharbeitsplatz

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 01

Sitz-/Steharbeitsplatz, Netto: .....

02 Titel Beistelltische

A0002 **Produktanforderung**

Ausführungsbeschr.

Als Tischplatten sind rechteckige Platten vorgesehen.
Mit Stahlrahmengestell höhenverstellbar ca. 680-760 mm
Es müssen generell dreischichtige Gütespanplatten oder Mitteldichte Faserplatten (MDF) der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen.

An die Oberflächen der Tischplatten werden folgende Anforderungen gestellt:

- kratz- und stoßfest
- feuchtigkeitsunempfindlich
- unempfindlich gegenüber Zigarettenglut, Wasserdampf, Tinte und Stempelfarbe
- lichtecht und blendfrei entsprechen den geltenden Arbeitsstättenrichtlinien
- antistatisch

Es muss eine Auswahl verschiedener Trägermaterialien und Materialdicken zur Verfügung stehen.
Serienmäßig anzubieten sind:

- ca. 25 mm dicke Spanplatten mit umlaufender ca. 3 mm ABS-Kante mit einem angefrästen 3 mm Radius

Das Material muss das Gütezeichen RAL-UZ 38 tragen.
Die Gestellseitenteile sowie die Quertraverse mit Plattenträgern müssen aus Stahl gefertigt sein. Alle Gestellteile sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen.

02.1 **Besprechungstisch 90x90**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002

mit Stahlrahmengestell
höhenverstellbar ca. 680-760 mm
Quadratrohr ca 50x50 mm
Tischplattenfläche: Weißgrau

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00 **LV** **Rahmenvertrag Büromöbel**
02 Titel Beistelltische

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Tischplattenkante: Weißgrau
Gestellfarbe: Verkehrsweiß
Säulenfarbe: Verkehrsweiß

Maße ca.: BxTxH
900x900x680-760 mm

3 Stk EP..... GP.....

02.2 **Besprechungstisch 120x90**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 10)

mit Stahlrahmengestell
höhenverstellbar ca. 680-760 mm
Quadratrohr ca 50x50 mm
Tischplattenfläche: Weißgrau
Tischplattenkante: Weißgrau
Gestellfarbe: Verkehrsweiß
Säulenfarbe: Verkehrsweiß

Maße ca.: BxTxH
1200x900x680-760 mm

5 Stk EP..... GP.....

02.3 **Besprechungstisch 180x90**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 10)

mit Stahlrahmengestell
höhenverstellbar ca. 680-760 mm
Quadratrohr ca 50x50 mm
Tischplattenfläche: Weißgrau
Tischplattenkante: Weißgrau
Gestellfarbe: Verkehrsweiß
Säulenfarbe: Verkehrsweiß

Maße ca.: BxTxH
1800x900x680-760 mm

10 Stk EP..... GP.....

02.4 **Besprechungstisch 2200x90**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 10)

mit Stahlrahmengestell
höhenverstellbar ca. 680-760 mm
Quadratrohr ca 50x50 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00 **LV** **Rahmenvertrag Büromöbel**

02 Titel Beistelltische

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Tischplattenfläche: Weißgrau
Tischplattenkante: Weißgrau
Gestellfarbe: Verkehrsweiß
Säulenfarbe: Verkehrsweiß

Maße ca.: BxTxH
2200x900x680-760 mm

1 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
02	Titel	Beistelltische

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Beistelltische, Netto: .....

03 Titel Rollcontainer

A0003 **Produktanforderung**

Ausführungsbeschr.

Das Containersystem muss ein modulares System in Korpusbauweise sein.
Die Produkte dieses Systems müssen variabel gestaltet sein und die weiteren Büroeinrichtungssysteme des Herstellers in idealer Weise ergänzen. Es wird ein einheitliches und durchgängiges Fugenbild gefordert, um ein ausgewogenes und ruhiges Gesamtbild bei der Büromöblierung zu erzielen.

Die Container müssen der DIN EN 14073-3 und DIN EN 14074 entsprechen.
Jeder Korpus muss komplett verleimt sein. Durch eine ca. 19 mm Rückwandverblendung, die festmontiert sein muss, wird ein freies Aufstellen im Raum gewährleistet. Der Oberboden steht umlaufend über den Korpus über. Die Container müssen ohne Umbau sowohl rechts als auch links am bzw. unter dem Arbeitstisch verwendbar sein.

Es sind Steggriffe mit Metall Raster ca. 128 mm bestehend aus Zink-Druckguss. Farbausführung RAL 9006 anzubieten und zu bemustern. Die Griffe müssen mittig auf den Vorderstücken montiert werden.

Die Schließung hat über ein flächenbündiges Drehzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugsperre zu erfolgen. Die Auszugsperre verhindert ein gleichzeitiges Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Stahlschubkästen und dient somit als Kippschutz.
Die Zylinderkerne sind austauschbar und ermöglichen einen nachträglichen Einbau von Schließkreisen.
Je Container sind zwei Schlüssel gefordert, einer davon als Flachbahnschlüssel mit Klappfunktion.

Alle Auszüge müssen mit einem Selbsteinzugsgehäuse mit integrierter Dämpfung ausgerüstet sein um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Stahlschubkästen müssen ansatzlos aus einem Stück in Wannenform gefertigt und werkzeuglos zu demontieren sein. Die doppelwandigen Seiten sind serienmäßig an der Oberseite fünffach abgekantet. Sie verdecken die Auszugführungen und müssen Organisationsrasterungen an den Längsseiten und im Boden aufweisen. Als Oberfläche wird eine kratzfeste Pulverbeschichtung gefordert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
03	Titel	Rollcontainer

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Container mit steckbarem Hängeregistraturrahmen auf Teleskopführungen müssen einen Überauszug mit einer Belastbarkeit von max. ca. 45 kg haben und serienmäßig mit Gegengewichten ausgerüstet sein.
In den Containern ohne Hängeregistraturrahmen müssen Kugelauszugführungen mit Teilauszug eingesetzt werden, die mit max. ca. 25 kg belastet werden können. Die Auszugführungen müssen DIN EN 15338 entsprechen.

Es müssen generell dreischichtige Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen.
Gütespanplatten mit einer Dicke von ca. 19 mm müssen mit einem ca. 2 mm und ca. 25 mm dicke Spanplatte mit einem ca. 3 mm allseitig umlaufenden Umleimer versehen sein.

Folgende Materialdicken kommen zum Einsatz:
- ca. 19 mm: Unterboden, Seite, Front, Rückwandverblendung, Dekor-Einlegeboden, Druckerauszugplatte, Oberboden Container

H: ca. 1200 mm
- ca. 25 mm: Oberboden

ROLLCONTAINER
- 8 HE und 9 HE, wobei eine Höheneinheit (HE) ca. 50 mm beträgt
- je 2 Kunststoffdoppelrollen mit und ohne Feststeller im Durchmesser ca. 35 mm
- Tragfähigkeit pro Rolle ca. 50 kg
- Schubladen schlagen auf die Seiten auf
- Materialeinsatz mit Kugelteilauszug unter dem Oberboden mit einer Belastbarkeit von ca. 6 kg

STANDCONTAINER
- 12 HE, wobei eine Höheneinheit (HE) ca. 50 mm beträgt
- ca. 30 mm hohe Möbelgleiter mit einem Verstellbereich von ca. -5/+5 mm
- Schübe schlagen auf die Seiten auf
- Materialeinsatz mit Kugelteilauszug unter dem Oberboden mit einer Belastbarkeit von ca. 6 kg
- Oberboden muss in Dicke und Kantenform mit der Tischplatte identisch sein

INNENEINRICHTUNG
Vielfältige Organisationsmöglichkeiten müssen für die einzelnen Stahlschubkästen zur Verfügung stehen:
- Trennwände mit Rasten
- Fachteiler
- Formulareinsatz

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00 **LV** **Rahmenvertrag Büromöbel**
03 Titel Rollcontainer

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.1 **Rollcontainer**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 13)

1/2/3/3 HE-Blenden mit Griff
Materialschub und Stahlschübe mit Softeinzug
(Teilauszug auf Kugelführung)
Zentralverriegelung
Auszugsperre
Möbelrollen D 35 mm inkl. vorne 2 Feststellrollen
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Metall Raster ca. 128 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
420x800x560 mm

25 Stk EP..... GP.....

03.2 **Rollcontainer mit Hängeregister**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 13)

1/2/6 HE-Blenden mit Griff
Materialschub und Stahlschübe mit Softeinzug
(Teilauszug auf Kugelführung)
Zentralverriegelung
Auszugsperre
inkl. Hängeregister
Möbelrollen D 35 mm inkl. vorne 2 Feststellrollen
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Metall Raster ca. 128 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
420x800x560 mm

1 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00 **LV** **Rahmenvertrag Büromöbel**
03 Titel Rollcontainer

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

03.3 **Standcontainer**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 13)

3/3/3/3 HE-Blenden mit Griff
Materialschub und Stahlschübe mit Softeinzug
(Teilauszug auf Kugelführung)
Zentralverriegelung
Auszugsperre
Möbelgleiter ca. 30 mm hoch
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Metall Raster ca. 128 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
420x800x720 mm

2 Stk EP..... GP.....

03.4 **Trennwände**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 13)

für Schubkasten Rollcontainer
je 2 Stück mit Raster
Farbe: Schwarz

50 Stk EP..... GP.....

03.5 **Formulardrahteinsatz**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 13)

für Schubkasten Rollcontainer
12 Fächer DIN A4 quer
3 Höheneinheiten
Farbe: Schwarz

25 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
03	Titel	Rollcontainer

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Summe Titel 03

Rollcontainer, Netto: .....

04 Titel Schranksystem

A0004 **Produktanforderung**

Ausführungsbeschr.

Das Schranksystem muss ein modulares System in Korpusbauweise sein. Die Produkte dieses Systems müssen variabel gestaltet und in Verkettungen unter Einhaltung der Systemhöhen miteinander kombinierbar sein. Sie müssen die weiteren Büroeinrichtungssysteme des Herstellers ergänzen. Es wird ein einheitliches und durchgängiges Fugenbild gefordert, um ein ausgewogenes und ruhiges Gesamtbild bei der Büromöblierung zu erzielen.

Jeder Korpus muss komplett verleimt sein. Serienmäßig eingenutet und verleimt ca. 8 mm dicke Rückwand.
Die Korpusseiten sind mit Lochreihenbohrungen im Abstand von ca. 32 mm auszustatten und eignen sich somit für den universellen Einbau von Organisationsmitteln.
Seitlich müssen die Schrankaußenseiten bündig mit dem Ober- und Unterboden abschließen. Alle Schrankseiten müssen komplett umleimt sein.

Außer bei Drehtüren-, Garderoben-, Modul- und Registraturschränken müssen Ober-, Unterböden und Schrankseiten eine einheitliche Korpustiefe aufweisen.

Alle Auszüge müssen mit Dämpfungssystemen ausgerüstet sein und ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Drehtüren müssen mit einem Dämpfungssystem ausgerüstet sein.

Ca. 65 mm hohe Holzsockel mit Stellelementen müssen allseitig umschlossen und fest mit dem Unterboden verschraubt sein.
Die Verstellung des Sockels muss über Durchgangsbohrungen im Unterboden mittels Sechskantschlüssel erfolgen. Dem Korpusdekor angepasste Abdeckkappen müssen die Durchgangsbohrungen nach erfolgter Justierung verschließen.

Bei vertikalen Schrankkombinationen müssen ca. 19 mm Distanzplatten zwischen Schrank und Aufsatzschränken montiert und fest verschraubt werden. Diese können außerdem durch Auszugsplatten ersetzt werden.
Es sind Schrankverbindungsbohrungen in den Außenseiten für den Einsatz von Hülsenverbindern vorzusehen, um eine schlüssige Verbindung bei Aufstellung von Schränken in Reihe zu ermöglichen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
04	Titel	Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Einzeln aufgestellte Schränke müssen gegen Umkippen gesichert werden. Zur Sicherung dieser Schränke ist ein Wandbefestigungsset vorzuhalten.

Die Schließung hat über ein flächenbündiges Drehzylinderschloss mit Zentralverriegelung zu erfolgen. Die Zylinderkerne sind austauschbar und ermöglichen einen nachträglichen Einbau von Schließkreisen.
Je Schloss sind zwei Schlüssel gefordert, einer davon als Flachbahnschlüssel mit Klappfunktion.

Die Griffpositionen liegen linear über dem Schloss.
Als Griffe der Steggriff Typ 3 mit 160 mm Bohrmaß, Höhe 1120 mm Unterkante Türgriff besteht aus Zink-Druckguss. Farbausführung RAL 9006 anzubieten. Dabei sind unterschiedliche Farbausführungen anzubieten.

Es müssen wahlweise Einlegeböden (Stärke 25 mm) aus melaminbeschichteter Spanplatte im Korpusdekor mit allseitigen Umleimer oder schwarze Stahleinlegeböden angeboten werden. Die Anzahl der Einlegeböden ist abhängig von der Anzahl der Ordnerhöhen. Die Einlegeböden müssen auf Ordnerhöhe positioniert und gegen Herausziehen gesichert und voll belastbar sein.

Folgende Größen müssen im Serienumfang enthalten sein:
- Breite: ca. 800 - 1000 mm
- Höhe: 1 - 6 OH ca. 2300 mm
- Tiefe: ca. 420 mm

Es müssen generell dreischichtige Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 mit einer beidseitigen Melaminbeschichtung und leichter struktureller Prägung zum Einsatz kommen.
Gütespanplatten mit einer Dicke von ca. 19 mm müssen mit einem ca. 2 mm und ca. 25 mm dicke Spanplatte mit einem ca.3 mm allseitig umlaufenden Umleimer versehen sein.

Folgende Materialdicken kommen zum Einsatz
- Aktenregale, Drehtüren-, Modul-, Garderoben-, Querrollladen-, Schiebetüren-, Eck-, Registratur-, Hänge- und Klappenschränke
- ca. 25 mm Oberboden, Dekor-Einlegeboden
- ca. 19 mm Unterboden, Seite, Mittelseite, Front, Dekor-Einlegeboden, Distanzplatten
- ca. 8 mm Rückwand
- ca. 19mm Rückwandverblendung, Wand- und Deckenanschlussblenden, Regalzwischenböden, Eckverbinder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
04	Titel	Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Die Wahl der Farbausführung erfolgt nach der Farbkarte des Herstellers. Die Ausführungen von Front, Korpus und Oberboden müssen frei miteinander kombiniert werden können.

AKTENREGALE

- Außenseiten sowie Ober- und Unterböden mit einheitlicher Korpustiefe
- Organisations-Rasterbohrungen in den Seiten im Abstand von ca. 32 mm
- Regale in Breite ca.1000 mm und ohne Mittelseite müssen mit ca. 25 mm dicken Einlegeböden und allseitigen Umleimer, alle anderen Regale mit ca. 19 mm dicken Einlegeböden und allseitigen Umleimer ausgestattet sein
- Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße

DREHTÜRENSCHRANK

Ober- und Unterboden um ca. 21 mm weiter vorgezogen als Außenseiten

- Organisations-Rasterbohrungen in den Seiten im Abstand von ca. 32 mm
- Leerschränke in Breite ca. 800 mm müssen mit ca. 25 mm dicken Einlegeböden und allseitigen Umleimer ausgestattet sein
- Leerschränke in Breite ca. 600 mm müssen mit ca. 25 mm dicken Einlegeböden und allseitigen Umleimer ausgestattet sein oder Mittelseite
- umlaufender Holzsockel 65 mm höhenjustierbar
- Drehtüren auf Schrankseiten aufschlagend, Weitwinkeleinbohrbänder verdeckt 120°/170°
- Flügeltüren bis 3 OH mit 2 Türbänder, 4 und 5 OH mit 3 Türbänder, 6 OH mit 4 Türbänder
- Drehstangenschloss mit integriertem Wechselkernzylinder inkl. 2 Schlüssel

QUERROLLADENSCHRÄNKE

Außenseiten sowie Ober- und Unterböden mit einheitlicher Korpustiefe

- Organisations-Rasterbohrungen in den Seiten im Abstand von ca. 32 mm
- Schränke in den Breite ca. 1000 mm müssen mit ca. 25 mm dicken Dekor-Einlegeböden und allseitigen Umleimer ausgestattet sein
- Höhenausgleichverstellung durch mindestens 4 stabile Sockelfüße
- 2-Punkt-Verriegelung mittels Einsteckrolladenschloss, Zylinderkern nachträglich austauschbar
- Schränke in 1000 mm Breiten müssen einseitig links oder rechts verschließbar sein
  Jalousie einzeln verzahnt aus Vollkunststoff in verschiedenen Farbvarianten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
04	Titel	Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

- leichtgängiger und geräuschloser Lauf in den Führungsschienen durch Kunststoffgleiter in allen Lamellen

DISTANZ- UND AUSZUGSPLATTEN
- feste Verschraubung auf dem Oberboden des Unterschrankes
- Befestigung der Aufsatzschränke durch Verschrauben des Unterbodens mit der darunter befindlichen Platte

RÜCKWANDVERBLENDUNG
als zusätzliche Sichtrückwand auf Korpus aufgedoppelt
- Vertiefung des Oberbodens um ca. 20 mm nach hinten, Rückwand schließt unter Oberboden ab

Ausführungen:
- ca. 19 mm Spanplatte im Korpusdekor

INNENEINRICHTUNG
Die Regale und Schränke sind voll organisierbar durch:
- Schrägfachboden
- Schreibplattenauszug
- Pendelstange für Elba, Zippel, Leitz
- Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Garderobenhalter und Garderobenstange
- Kleingefacheinsatz
- Spiegel

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
04	Titel	Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

04.1 **Querrollladenschrank 3 OH**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 17)

inkl. 2 Einlegeböden
wahlweise rechts/links schließend
inkl. Sicherheitschloss
lichtes Innenmaß ca. 762 mm
Jalousie: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Front: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Fachbodenfarbe: Weißgrau
Sockel: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Bormaß 160 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
1000x420x1230 mm

40 Stk EP..... GP.....

04.2 **Drehtürenschrank**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 17)

Modulschrank 6 OH
wahlweise rechts/links angeschlagene Tür
mit Schloss
inkl. 5 Einlegeböden
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Sockel: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Bormaß 160 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
600x420x2300 mm

10 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00 **LV** **Rahmenvertrag Büromöbel**
04 Titel Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

04.3 **Drehtürenschrank mit Hängeregister**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 17)

Modulschrank 6 OH
mit Schloss
Mittelseite
inkl. 10 Einlegeböden
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Sockel: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Bormaß 160 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Maße ca.: BxTxH
800x420x2300 mm

1 Stk EP..... GP.....

04.4 **Hängerahmenauszug**

1 Stk EP..... GP.....

04.5 **Garderobenschrank**

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 17)

Modulschrank 6 OH
wahlweise rechts/links angeschlagene Tür
hinter Schranktür 2 verschließbare Wertfächer in 5. OH mit Sicherheitsschloss
Front: Weißgrau
Korpus: Weißgrau
Sockel: Weißgrau
Oberboden: Weißgrau
Oberbodenkante: Weißgrau
Griff: Steggriffe, Bormaß 160 mm, aus Zink-Druckguss.
Farbausführung RAL 9006

Sonderausführung:
- mit 2 Wertfächern, in 5. OH
- mit personalisierter Schließung
- Schloss unten an Wertfächern
- beide Fächer mit lichter höhe ca. 333 mm
- 2x Lüftungsöffnungen oben (6.OH) und unten (1. OH)

Maße ca.: BxTxH
600x420x2300 mm

5 Stk EP..... GP.....

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Rahmenvertrag Büromöbel**
04	Titel	Schranksystem

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
04.6	**Garderobenhalter** Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 17) ausziehbar zur Montage unter Einlegeboden inkl. Montagematerial	**5 Stk**	EP.....	GP.....
Summe Titel 04				
			Schranksystem, Netto:	.....

LV-Zusammenfassung

00 LV Rahmenvertrag Büromöbel

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Sitz-/Steharbeitsplatz**	6	.....
02	**Titel**	**Beistelltische**	10	.....
03	**Titel**	**Rollcontainer**	13	.....
04	**Titel**	**Schranksystem**	17	.....

Summe LV 00 Rahmenvertrag Büromöbel

Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
Angebotssumme, Brutto:	EUR	.....